

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026020
Stavba: Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 00326992
Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, Dubovica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36506541
STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany IČ DPH: SK2022014720

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	98 127,61
--------------	-----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	98 127,61	22 569,35

Cena s DPH	v	EUR	120 696,96
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2026020		
Stavba:	Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026		
Miesto:		Dátum:	13. 7. 2026
Objednávateľ:	Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, Dubovica		Projektant:
Zhotoviteľ:	STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany		Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		98 127,61	120 696,96
01	Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026	98 127,61	120 696,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026

Objekt: **01 - Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, Dubovica

Zhotoviteľ: STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany

Dátum: 13. 7. 2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	98 127,61
HSV - Práce a dodávky HSV	98 127,61
1 - Zemné práce	3 204,99
2 - Zakladanie	1 662,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 151,80
5 - Komunikácie	67 961,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	493,94
8 - Rúrové vedenie	3 454,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 224,09
99 - Presun hmôt HSV	2 974,23

ROZPOČET

Stavba: Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026

Objekt: 01 - Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2026

Miesto: Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, Dubovica Projektant:

Zhotoviteľ: STAV-MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 98 127,61

D HSV Práce a dodávky HSV 98 127,61

D 1 Zemné práce 3 204,99

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	941,000		
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	282,300		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,800		
5	K	171102103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard	m3	282,300		

D 2 Zakladanie 1 662,39

6	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	35,000		
7	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	16,800		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 151,80

8	K	311311915.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	10,500		
9	K	311351811.S	Múry z betonových tvárnic (stratené debnenie) bez výplne, celková hr. steny 300 mm	m2	35,000		
10	K	311361221.S	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,414		

D 5 Komunikácie 67 961,19

26	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	1 080,730		
27	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	486,330		
28	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 080,730		
29	K	577144121.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 080,730		
30	K	577154221.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 080,730		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 493,94

15	K	631571013.S	Násyp - drenážna vrstva z kameniva pre drenáž	m3	8,750		
----	---	-------------	---	----	-------	--	--

D 8 Rúrové vedenie 3 454,98

16	K	871354206.S	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	20,000		
17	K	894221315.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s kalovou nádržkou 500x500 hĺbka 1000	ks	2,000		
18	K	895931111.S	Kanalizačný poklop oceľový pojazdný s betónovým podkladným prstencom	ks	4,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 224,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	468,040		
20	M	592170002100.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm</i>	ks	472,720		
21	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000		
22	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	148,500		
23	M	592270000300.S	<i>Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm</i>	ks	599,940		
24	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	117,625		

D 99

Presun hmôt HSV

2 974,23

25	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 824,678		
----	---	-------------	--	---	-----------	--	--