



### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ							
Časť: Zateplenie obvodového plášťa		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	53 715,41	390,17	54 105,58	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	12 219,28	1 526,55	13 745,83	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>67 851,41</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	67 851,41
					22	DPH 20% z	67 851,41 13 570,28
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	<b>81 421,69</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
							
				<b>ING. MIROSLAV MULARČÍK</b> <b>MOVYROB</b> Železničarská 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	826,52	390,17	1 216,69	29,3400	8,8100
ZÁKLADY	217,49	0,00	217,49	0,9900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	5 728,70	0,00	5 728,70	0,4200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	36 414,19	0,00	36 414,19	74,2800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	9 381,47	0,00	9 381,47	26,3500	55,0700
PRESUNY HMŔT	1 147,04	0,00	1 147,04	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>53 715,41</b>	<b>390,17</b>	<b>54 105,58</b>	<b>131,3800</b>	<b>63,8800</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	3 794,65	0,00	3 794,65	0,8900	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	540,45	1 526,55	2 067,00	0,3200	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	19,60	0,00	19,60	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	355,36	0,00	355,36	0,0900	0,1100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	788,80	0,00	788,80	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 393,83	0,00	1 393,83	0,2600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	5 112,81	0,00	5 112,81	0,0000	0,2200
MAĽBY	213,78	0,00	213,78	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>12 219,28</b>	<b>1 526,55</b>	<b>13 745,83</b>	<b>1,5700</b>	<b>0,3300</b>
<b>Celkom</b>	<b>65 934,69</b>	<b>1 916,72</b>	<b>67 851,41</b>	<b>132,9500</b>	<b>64,2100</b>



ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850

**Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa**

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ	
Časť: Zateplenie obvodového plášťa	
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,298	4,50		73,34	0,000	0,000
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,433	0,80		4,35	0,000	0,000
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,298	3,90		63,56	0,000	0,000
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,298	0,80		13,04	0,000	0,000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,298	2,70		44,00	0,000	0,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	39,175	12,50		489,69	0,000	8,814
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	5,433	25,50		138,54	0,000	0,000
5834419700	Štrkodrva	t	29,336		13,30	390,17	29,336	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			<b>826,52</b>	<b>390,17</b>	<b>1 216,69</b>	<b>29,340</b>	<b>8,810</b>
	ZÁKLADY							
216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva	m2	47,800	1,85		88,43	0,991	0,000
216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	47,800	2,70		129,06	0,000	0,000
	ZÁKLADY			<b>217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>217,49</b>	<b>0,990</b>	<b>0,000</b>
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porobeton hr.150mm	m2	4,050	20,90		84,65	0,416	0,000
311208455	Dodatočná izolácia vlhkého muríva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muríva do 400 mm	m	95,500	59,10		5 644,05	0,000	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>5 728,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 728,70</b>	<b>0,420</b>	<b>0,000</b>
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenno-cementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	482,200	7,90		3 809,38	19,589	0,000
622451131	Vonkajšia omietka cementová stien v stupni zložitosti I až II	m2	18,900	10,50		198,45	0,872	0,000
622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	30,100	19,50		586,95	0,187	0,000
631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,835	95,00		744,33	17,053	0,000
631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	7,835	13,30		104,21	0,000	0,000
631346121	Mazanina z temobetonu P200 hr.nad 50 do 80 mm	m3	19,262	105,00		2 022,51	11,904	0,000
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	15,670	8,15		127,71	0,781	0,000
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	15,670	1,80		28,21	0,000	0,000
632451053	Poter pieskovo-cementový hr. nad 20 do 30 mm	m2	240,700	5,55		1 335,89	14,450	0,000
612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	108,000	7,50		810,00	9,448	0,000
612462402	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástreš, krytie 100%	m2	47,800	6,85		327,43	0,000	0,000

**Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa**

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
612462431	Vnútrohá sanačná omietka stien	m2	47,800	17,65		843,67	0,000	0,000
632477200	Samonivelizačný poter hr. 5 mm	m2	186,430	6,90		1 286,37	0,000	0,000
612462441	Vnútrohá sanačná omietka stien jemná omietka	m2	47,800	4,80		229,44	0,000	0,000
625251407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	12,300	36,69		451,29	0,000	0,000
622464300	Vonkajšia omietka stien jemnozrná hr.2 mm	m2	482,200	10,10		4 870,22	0,000	0,000
625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt	m2	51,900	32,35		1 678,97	0,000	0,000
625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm minerálne riešenie,vr.lišt	m2	446,300	36,25		16 178,38	0,000	0,000
625251612	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- minerálne riešenie vr.lišt	m2	33,800	23,10		780,78	0,000	0,000
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>36 414,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36 414,19</b>	<b>74,280</b>	<b>0,000</b>
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	653,805	1,50		980,71	0,000	0,000
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 307,610	0,70		915,33	26,327	0,000
941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	653,805	0,80		523,04	0,000	0,000
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	240,700	1,50		361,05	0,012	0,000
965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,070	48,70		1 172,21	0,000	52,954
972054141	vyburanie otvorov VZT do plochy 0,0225m2 - 0,00800t	ks	54,000	3,90		210,60	0,000	0,432
978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	m2	18,900	2,40		45,36	0,000	1,682
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,103	9,90		872,22	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	881,030	0,33		290,74	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,103	6,00		528,62	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	176,206	0,65		114,53	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	88,103	21,50		1 894,21	0,000	0,000
919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	56,500	15,40		870,10	0,009	0,000
978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	482,200	1,25		602,75	0,000	0,000
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>9 381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 381,47</b>	<b>26,350</b>	<b>55,070</b>
	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	143,380	8,00		1 147,04	0,000	0,000
	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>1 147,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147,04</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce HSV</b>			<b>53 715,41</b>	<b>390,17</b>	<b>54 105,58</b>	<b>131,380</b>	<b>63,880</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>							
711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná	m2	212,800	11,60		2 468,48	0,894	0,000
998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,0270		0,0000	0,000	0,000
7111113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K a ploche vodorovnej	m2	27,900	6,70		186,93	0,000	0,000

**Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového pláštá**

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711210121	hydroizolačný nater saniflex D+M	m2	26,370	9,75		257,11	0,000	0,000
7112120012	náter ochranný vodeodolný trvalo pružný D+m	m2	66,570	8,90		592,47	0,000	0,000
711470121	Nopová folia D+M	m2	50,375	5,75		289,66	0,000	0,000
	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>			<b>3 794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 794,65</b>	<b>0,890</b>	<b>0,000</b>
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>							
713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	203,300	0,50		101,65	0,008	0,000
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,0130		0,0000	0,000	0,000
713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	m2	89,550	4,90		438,80	0,000	0,000
2837650060	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	94,028		15,10	1 419,82	0,282	0,000
6314150820	Tepelné izolácie podlahy L okrajový pásik, minerál - pásik 15x80x1000	m	213,465		0,50	106,73	0,026	0,000
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>540,45</b>	<b>1 526,55</b>	<b>2 067,00</b>	<b>0,320</b>	<b>0,000</b>
	<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>							
998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,400	0,0105		0,2000	0,000	0,000
721212410	podlahová vpust nerez D+M	ks	1,000	19,40		19,40	0,000	0,000
	<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>			<b>19,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
764410460	Oplechovanie parapetov z plechu povrch uprav , vrátane rohov r.š. 410 mm k1-k5	m	38,450	8,05		309,52	0,090	0,000
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	348,730	0,0190		6,6300	0,000	0,000
764410880	Demontáž oplechovania parapetov -0,00287t	m	38,450	0,90		34,61	0,000	0,110
7644304101	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch uprav r.š. 270 mm k17	m	1,000	4,60		4,60	0,000	0,000
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>355,36</b>	<b>0,090</b>	<b>0,110</b>
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
769035006	Montáž dvernej mriežky s ramikom	ks	17,000	5,00		85,00	0,000	0,000
4290042564	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1-400x200-UR 1	ks	17,000	35,70		606,90	0,000	0,000
4290046998	Montážny rámik NOVA-UR-400x200 IMOS	ks	17,000	5,70		96,90	0,000	0,000
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>788,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>							
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vr.soklikov	m2	54,270	12,50		678,38	0,256	0,000
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 341,500	0,0390		52,3200	0,000	0,000
771579000	prípl.za špar.hmotu	m2	54,270	1,50		81,41	0,000	0,000
597D0001	ker.dlažba	m2	27,689	9,90		274,12	0,000	0,000
597D0002	ker.dlažba / mrazuvzd./	m2	29,295	10,50		307,60	0,000	0,000
	<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>			<b>1 393,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,83</b>	<b>0,260</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa




Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	PODLAHY POVLAKOVÉ							
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 094,970	0,0035		17,8300	0,000	0,000
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	214,910	1,50		322,37	0,000	0,215
7765600PC	Lepenie povlakových podláh z linolea vrátane soklíkov D+M	m2	186,430	25,60		4 772,61	0,000	0,000
	PODLAHY POVLAKOVÉ			5 112,81	0,00	5 112,81	0,000	0,220
	MALBY							
784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	101,800	0,60		61,08	0,010	0,000
784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	101,800	1,50		152,70	0,000	0,000
	MALBY			213,78	0,00	213,78	0,010	0,000
	Práce PSV			12 219,28	1 526,55	13 745,83	1,570	0,330
<b>Zateplenie obvodového plášťa</b>			<b>Celkom</b>	<b>65 934,69</b>	<b>1 916,72</b>	<b>67 851,41</b>	<b>132,950</b>	<b>64,210</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROB**  
 Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850

### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:						
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ								
Časť: Zateplenie strešného plášťa		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa						
Odberateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254						
		DIČ: 1020737850						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>	<b>Ďalšie náklady</b>		
1	HSV	5 122,86	0,00	5 122,86	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	14 255,67	17 454,47	31 710,14	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			<b>36 833,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		36 833,00
					22	DPH 20% z	36 833,00	7 366,60
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		<b>44 199,60</b>
					<b>F</b>			
Odberateľ				26	Dodávateľ			
								
								
				ING. MIROSLAV MULARČÍK <b>MOVYROB</b> Železničiarska 4, 060 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: Zateplenie strešného plášťa

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	2 914,72	0,00	2 914,72	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 195,29	0,00	2 195,29	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	12,85	0,00	12,85	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>5 122,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,86</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
POVLAKOVÉ KRYTINY	5 185,29	359,69	5 544,98	0,1600	44,0800
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	4 795,58	13 828,60	18 624,18	11,9700	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 652,12	3 211,93	4 864,05	13,8300	4,5500
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	2 592,18	0,00	2 592,18	0,0100	3,0100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	30,50	54,25	84,75	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>14 255,67</b>	<b>17 454,47</b>	<b>31 710,14</b>	<b>25,9700</b>	<b>51,6400</b>
<b>Celkom</b>	<b>19 378,53</b>	<b>17 454,47</b>	<b>36 833,00</b>	<b>25,9700</b>	<b>51,6400</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850



Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie strešného plášt'a


Odberateľ: Spracoval:  
 Projektant: Ks:  
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB  
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica  
 Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ  
 Časť: Zateplenie strešného plášt'a

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce HSV</b>							
	ZEMNÉ PRÁCE							
625251352	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm- minerálne riešenie, vr.lišt	m2	100,300	29,06		2 914,72	0,000	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			<b>2 914,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914,72</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,269	9,90		517,46	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	522,690	0,33		172,49	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,269	6,00		313,61	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	104,538	0,65		67,95	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	52,269	21,50		1 123,78	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			<b>2 195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,606	8,00		12,85	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			<b>12,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12,85</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce HSV</b>			<b>5 122,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,86</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	m2	284,340	0,70		199,04	0,000	0,000
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 396,580	0,0275		148,4100	0,000	0,000
712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách ° jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	313,209	0,50		156,60	0,000	1,879
712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	252,700	1,50		379,05	0,000	42,201
712300840	vyčistenie povrchu strechy -0,00200t	m2	313,209	0,30		93,96	0,000	0,000
7123700PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vrátane ktov.spoj.prvkov .lemovania,kutov.lišt a ostatných doplnkov D+M	m2	284,340	14,80		4 208,23	0,000	0,000
6936655000	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 500	m2	326,991		1,10	359,69	0,163	0,000
	POVLAKOVÉ KRYTINY			<b>5 185,29</b>	<b>359,69</b>	<b>5 544,98</b>	<b>0,160</b>	<b>44,080</b>
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>							
713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	m2	758,100	3,40		2 577,54	0,000	0,000
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18 367,040	0,0140		257,1400	0,000	0,000
713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	28,869	4,90		141,46	0,000	0,000
713191126	Izolácie tepelné - difuzna folia spoje prelepené paskou D+m	m2	252,700	3,90		985,53	0,000	0,000
713191125	Izolácie tepelné separáčna Pe folia D+M	m2	252,700	3,30		833,91	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie strešného plášťa


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
2837650220	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	30,312		4,53	137,31	0,030	0,000
8314151520	Tepelné izolácie, čadičová minerálna izolácia hr. 100mm	m2	796,005		17,20	13 691,29	11,940	0,000
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>4 795,58</b>	<b>13 828,60</b>	<b>18 624,18</b>	<b>11,970</b>	<b>0,000</b>
	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,157	25,50		208,00	0,192	0,000
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 654,590	0,0450		209,4600	0,000	0,000
762341811	Demontáž debnenia striech drevených -0.01600t	m2	284,340	0,90		255,91	0,000	4,549
762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami	m2	326,250	3,00		978,75	0,000	0,000
6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 25 mm	m2	358,875		8,95	3 211,93	13,637	0,000
	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>			<b>1 652,12</b>	<b>3 211,93</b>	<b>4 864,05</b>	<b>13,830</b>	<b>4,550</b>
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov r.š. 230 mm k16	m	1,600	7,35		11,76	0,005	0,000
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 543,750	0,0190		48,3300	0,000	0,000
764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej ,oplechovnia -0,00751t	m2	367,279	1,10		404,01	0,000	2,758
764352820	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových -0,00445t	m	22,350	0,70		15,65	0,000	0,099
764359810	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	2,000	0,80		1,60	0,000	0,002
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00230t	m	49,000	0,90		44,10	0,000	0,113
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, vr.obimok -0,00285t	m	14,050	0,71		9,98	0,000	0,040
764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	28,869	4,80		138,57	0,000	0,000
7643132PC	Krytiny hladké z plechu povrchu uprav.na stojaté drážky vrátane,doplňkov,kotv.a spoj.prvkov D+M	m2	28,869	24,90		718,84	0,000	0,000
764327210	Oplechovanie z plechu povrch.uprav , odkvapov na strechách r.š.260 mm k15	m	23,850	6,50		155,03	0,000	0,000
764331480	Lemovanie z plechu povrch.uprav., múrov na strechách r.š. 740	m	49,000	10,70		524,30	0,000	0,000
764333219	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách r.š. 180 mm	m	1,600	6,90		11,04	0,000	0,000
764352430	Pododkvap žlab z plechu povrch uprav polkruh rš.251 mm vr,hakov ,čela kotlíka DN 160 k14	m	22,350	13,50		301,73	0,000	0,000
764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok k13	m	14,050	14,75		207,24	0,000	0,000
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>2 592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592,18</b>	<b>0,010</b>	<b>3,010</b>
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
769021616	Montáž voľnej príruby do priemeru 100 mm	ks	5,000	3,30		16,50	0,000	0,000
769035093	Montáž mriežky kruhovej	ks	5,000	2,20		11,00	0,000	0,000
769082810	Demontáž mriežky do priemeru 160 mm	ks	5,000	0,60		3,00	0,000	0,000
4290021570	príruba prevetravacej mriežky hliniková d 100 dl.150mm	ks	5,000		5,95	29,75	0,000	0,000
4290047799	Krycia mriežka kruhová D 100	ks	5,000		4,90	24,50	0,000	0,000
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>30,50</b>	<b>54,25</b>	<b>84,75</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce PSV</b>			<b>14 255,67</b>	<b>17 454,47</b>	<b>31 710,14</b>	<b>25,970</b>	<b>51,640</b>
	<b>Zateplenie strešného plášťa</b>		<b>Celkom</b>	<b>19 378,53</b>	<b>17 454,47</b>	<b>36 833,00</b>	<b>25,970</b>	<b>51,640</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ		
Časť: Výmena otvorových konštrukcií		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254	
	DIČ: 1020737850	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	956,22	0,00	956,22	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	3 739,09	0,00	3 739,09	7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			<b>4 695,31</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00			
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00			
14					19					
15					20	Spolu	<b>0,00</b>			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			4 695,31	
					22	DPH 20% z		4 695,31	939,06	
					23	DPH 0% z		0,00	0,00	
					24	Spolu			<b>5 634,37</b>	
					F					

Odberateľ 	26 Dodávateľ ING. MIROSLAV MULARČIK <b>MOVYROB</b> Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850
--	--

Odberteľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: Výmena otvorových konštrukcií

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	629,53	0,00	629,53	4,7800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	311,81	0,00	311,81	0,8300	2,5400
PRESUNY HMÔT	14,88	0,00	14,88	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>956,22</b>	<b>0,00</b>	<b>956,22</b>	<b>5,6100</b>	<b>2,5400</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	9,86	0,00	9,86	0,0000	0,0200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 646,70	0,00	3 646,70	0,0000	0,0000
MALBY	82,53	0,00	82,53	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>3 739,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739,09</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0200</b>
<b>Celkom</b>	<b>4 695,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 695,31</b>	<b>5,6100</b>	<b>2,5600</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Výmena otvorových konštrukcií

Odberateľ: Spracoval:  
 Projektant: Ks:  
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB  
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica  
 Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ  
 Časť: Výmena otvorových konštrukcií  
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce HSV</b>							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	65,500	1,75		114,63	0,183	0,000
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	39,300	12,50		491,25	4,395	0,000
629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	10,750	2,20		23,65	0,202	0,000
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>629,53</b>	<b>0,00</b>	<b>629,53</b>	<b>4,780</b>	<b>0,000</b>
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	24,563	3,85		94,57	0,000	1,400
968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	ks	22,000	0,40		8,80	0,000	0,000
968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti -0,02400t	ks	1,000	0,50		0,50	0,000	0,000
968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, -0,06200t	m2	15,950	5,10		81,35	0,720	1,005
968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	5,400	1,50		8,10	0,105	0,130
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,821	9,90		27,93	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,210	0,33		9,31	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,821	6,00		16,93	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,642	0,65		3,67	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	2,821	21,50		60,65	0,000	0,000
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>311,81</b>	<b>0,00</b>	<b>311,81</b>	<b>0,830</b>	<b>2,540</b>
	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,860	8,00		14,88	0,000	0,000
	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>14,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce HSV</b>			<b>956,22</b>	<b>0,00</b>	<b>956,22</b>	<b>5,610</b>	<b>2,540</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>							
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,680	0,0185		0,1800	0,000	0,000
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	10,750	0,90		9,68	0,000	0,015
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>			<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9,86</b>	<b>0,000</b>	<b>0,020</b>
	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 624,950	0,0060		21,7500	0,000	0,000
6110000D1	Plastové stena celk.roz. 1000x2700 mm s 1kr.dvermi s osadením	ks	2,000	645,87		1 291,74	0,000	0,000
61100001	Plastové okno OS1 roz 1200x600 mm vr.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	ks	1,000	140,62		140,62	0,000	0,000
61100002	Plastové okno OS+O+OS. roz 1200x3000 mm vr.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	ks	1,000	584,47		584,47	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Výmena otvorových konštrukcií

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
6110003	Plastové okno OS 1kr. roz 600x1200 mm vr.vnut a vonk parapetu s osadením	ks	5,000	133,95		669,75	0,000	0,000
6110004	Plastové okno OS 1. roz 1200x 1500 mm vr.vnut.a vonk parapetu s osadením	ks	2,000	218,57		437,14	0,000	0,000
6110005	Plastové okno OS 1. roz 1500x1500 vnut.a vonk parapetu a osadenia	ks	1,000	253,15		253,15	0,000	0,000
6110006	Plastové okno OS 1 roz 1450x1500mm.vnut. a vonk parapetu a osadenia	ks	1,000	248,08		248,08	0,000	0,000
	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>3 646,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 646,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>MALBY</b>							
784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	39,300	0,60		23,58	0,004	0,000
784452475	Malby z maliarskych zmesí 2x	m2	39,300	1,50		58,95	0,000	0,000
	<b>MALBY</b>			<b>82,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82,53</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce PSV</b>			<b>3 739,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739,09</b>	<b>0,000</b>	<b>0,020</b>
<b>/výmena otvorových konštrukcií</b>			<b>Celkom</b>	<b>4 695,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 695,31</b>	<b>5,610</b>	<b>2,560</b>





*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROB**  
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850

### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ		
Časť: Bleskozvod		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254	
	DIČ: 1020737850	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	368,00	0,00	368,00	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT	2 125,84	1 140,04	3 265,88	8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			<b>3 633,88</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	<b>0,00</b>			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 633,88		
					22	DPH 20% z	3 633,88	726,78		
					23	DPH 0% z	0,00	0,00		
					24	Spolu		<b>4 360,66</b>		
					F					

Odberateľ 	26 Dodávateľ 
ING. MIROSLAV MULARČÍK <b>MOVYROB</b> Železničárska 4, 080-01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850	

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: Bleskozvod

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
	368,00	0,00	368,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 478,04	1 140,04	2 618,08	0,2300	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	647,80	0,00	647,80	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>2 125,84</b>	<b>1 140,04</b>	<b>3 265,88</b>	<b>0,2300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>2 493,84</b>	<b>1 140,04</b>	<b>3 633,88</b>	<b>0,2300</b>	<b>0,0000</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850



Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Bleskozvod


Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ	
Časť: Bleskozvod	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce HSV</b>							
HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	12,50		300,00	0,000	0,000
HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	8,50		68,00	0,000	0,000
				<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce HSV</b>			<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Montážne práce</b>							
	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgSi	m	180,000	1,88		338,40	0,000	0,000
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgSi	m	25,000	1,88		47,00	0,000	0,000
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	125,000	1,88		235,00	0,000	0,000
210220095	Náter zvodového vodiča	m	10,000	0,97		9,70	0,000	0,000
210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu beton-plast	ks	130,000	1,06		137,80	0,000	0,000
210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	60,000	1,06		63,60	0,000	0,000
210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	5,000	4,61		23,05	0,000	0,000
210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	5,000	1,86		9,30	0,000	0,000
210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	1,86		27,90	0,000	0,000
210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	86,000	1,86		159,96	0,000	0,000
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000	1,86		13,02	0,000	0,000
210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	1,86		5,58	0,000	0,000
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	1,86		7,44	0,000	0,000
210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	1,01		10,10	0,000	0,000
210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	1,86		37,20	0,000	0,000
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,86		18,60	0,000	0,000
210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	1,01		4,04	0,000	0,000
210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000	1,86		14,88	0,000	0,000
210220290	Lepenie - podpier vedenia	ks	130,000	1,01		131,30	0,000	0,000
210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	15,000	3,00		45,00	0,000	0,000
210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,41		1,64	0,000	0,000
2461335860	Polyuretánový tmel - bal. 310 ml, ozn. FATRAPUR PU25	ks	15,000		7,34	110,10	0,005	0,000
3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17ppp-8/250 (TREMIS)	ks	60,000		0,71	42,60	0,011	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Bleskozvod

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betonová betón/plast (odpor. 165/MBG-8	ks	130,000		1,15	149,50	0,049	0,000
3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 16 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 (odp. OBO 108/B DIN)	ks	5,000		0,88	4,40	0,002	0,000
3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	15,000		0,60	9,00	0,003	0,000
3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	86,000		0,44	37,84	0,012	0,000
3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	7,000		0,78	5,46	0,002	0,000
3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	3,000		0,74	2,22	0,001	0,000
3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000		0,92	3,68	0,002	0,000
3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	ks	10,000		0,52	5,20	0,002	0,000
3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	20,000		0,62	12,40	0,004	0,000
3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	10,000		0,79	7,90	0,003	0,000
3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	4,000		4,90	19,60	0,006	0,000
3544221900	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DUDa (odp. DUDa-8/370 TREMIS)	ks	8,000		1,06	8,48	0,003	0,000
3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm,	kg	77,670		1,19	92,43	0,078	0,000
3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	26,250		1,19	31,24	0,026	0,000
3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	25,223		5,10	128,64	0,025	0,000
3544247920	Štítok orientačný 0, obj.č. EBL000000358, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000		0,53	2,12	0,000	0,000
3544251101	Betónový podstavec (odp. OBO 101/B-16)	ks	5,000		18,67	93,35	0,000	0,000
3544251102	Plastová podložka pod podstavec	ks	5,000		3,10	15,50	0,000	0,000
3544251103	zachytávacia tyč 3m - (odp. OBO 101/VG-3000 Al)	ks	1,000		26,22	26,22	0,000	0,000
3544251104	Zachytávacia tyč 2m - (odp. OBO 101/VG-2000 Al)	ks	4,000		16,29	65,16	0,000	0,000
3838014489	Teplom zmršiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu MWTM s lepidlom, v ks á 1m 35/12-1000/S 13-31,5	ks	10,000		26,70	267,00	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	7,938	7,1800		56,9900	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,693	4,0900		80,5400	0,000	0,000
	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>1 478,04</b>	<b>1 140,04</b>	<b>2 618,08</b>	<b>0,230</b>	<b>0,000</b>
	<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>							
460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	100,000	3,42		342,00	0,000	0,000
460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,000	6,97		139,40	0,000	0,000
460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	1,31		131,00	0,000	0,000
460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	20,000	1,77		35,40	0,000	0,000
	<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>			<b>647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>647,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Montážne práce</b>			<b>2 125,84</b>	<b>1 140,04</b>	<b>3 265,88</b>	<b>0,230</b>	<b>0,000</b>
<b>Bleskozvod</b>			<b>Celkom</b>	<b>2 493,84</b>	<b>1 140,04</b>	<b>3 633,88</b>	<b>0,230</b>	<b>0,000</b>



ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850



Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: ELI

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16,24	0,00	16,24	0,1500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	295,36	0,00	295,36	1,9800	0,2100
<b>Práce HSV</b>	<b>311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>311,60</b>	<b>2,1300</b>	<b>0,2100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 282,80	7 273,25	9 556,05	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>2 282,80</b>	<b>7 273,25</b>	<b>9 556,05</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>2 594,40</b>	<b>7 273,25</b>	<b>9 867,65</b>	<b>2,1300</b>	<b>0,2100</b>



ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ELI

Odberateľ: Spracoval:  
 Projektant: Ks:  
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB  
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica  
 Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ  
 Časť: ELI

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce HSV</b>							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	2,000	8,12		16,24	0,151	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			16,24	0,00	16,24	0,150	0,000
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
971038151	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti profilu do 60 mm hrúbky do 450 mm, -0,00200t	ks	12,000	3,08		36,96	0,303	0,024
971056003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40mm do stien - železobetónových 0,00003t	cm	80,000	0,56		44,80	0,001	0,002
974031121	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm, -0,00200t	m	80,000	2,10		168,00	1,493	0,160
974049121	Vysekanie rýh v stenách betónových do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm, -0,00200t	m	10,000	4,56		45,60	0,187	0,020
	OSTATNÉ PRÁCE			295,36	0,00	295,36	1,980	0,210
	<b>Práce HSV</b>			311,60	0,00	311,60	2,130	0,210
	<b>Montážne práce</b>							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010107	Lišta elektroinšt. z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	5,000	1,61		8,05	0,000	0,000
210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,40		8,80	0,000	0,000
210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000	2,10		6,30	0,000	0,000
210200004	Svietidlo prísadené	ks	80,000	6,80		544,00	0,000	0,000
210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	250,000	0,52		130,00	0,000	0,000
210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750V 16	m	10,000	0,52		5,20	0,000	0,000
HZS000114	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	kpl	1,000	100,00		100,00	0,000	0,000
HZS000122	Ostatné inštalačné práce	hod	8,000	8,50		68,00	0,000	0,000
HZS000125	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	60,000	6,50		390,00	0,000	0,000
210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B+C	ks	3,000	6,10		18,30	0,000	0,000
210220040	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	3,000	2,46		7,38	0,000	0,000
210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	0,61		91,50	0,000	0,000
210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	65,000	0,61		39,65	0,000	0,000
3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	m	5,000		0,44	2,20	0,001	0,000
3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000		0,35	52,50	0,000	0,000
3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	65,000		0,70	45,50	0,000	0,000
3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	250,000		0,61	152,50	0,000	0,000
3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		1,66	16,60	0,000	0,000
3410360150	Zvodič prepätia B+C, 4P	ks	1,000		360,00	360,00	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ELI


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3410360155	Zvodič prepätia C, 4P	ks	2,000		250,00	500,00	0,000	0,000
3450330200	Zásuvka (napr. 5518-2929B)	ks	2,000		3,95	7,90	0,000	0,000
3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj.č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000		0,86	2,58	0,000	0,000
3544247910	Páska CU, obj.č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000		0,88	2,64	0,000	0,000
3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760008_1	Istič LPN-6C-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
sv A	A - PLAST HS PRISMA 17W	ks	13,000		56,07	728,91	0,000	0,000
sv B	B - PLAST HL OPAL 47W 3350 lm	ks	12,000		98,52	1 182,24	0,000	0,000
sv D	D - PLAST 2 OPAL 19W 1500 lm	ks	27,000		45,50	1 228,50	0,000	0,000
sv E	E - GACRUX ECO 43W OPAL 3950 lm	ks	24,000		109,46	2 627,04	0,000	0,000
sv F	F - TORNADO 51W 5800 lm	ks	4,000		87,21	348,84	0,000	0,000
MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	90,0200		540,1200	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	1,000	17,2900		17,2900	0,000	0,000
PD	Presun dodávok	%	1,000	72,7300		72,7300	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	3,000	72,7300		218,1900	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	17,2900		17,2900	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 282,80	7 273,25	9 556,05	0,000	0,000
	<b>Montážne práce</b>			<b>2 282,80</b>	<b>7 273,25</b>	<b>9 556,05</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>ELI</b>			<b>Celkom</b>	<b>2 594,40</b>	<b>7 273,25</b>	<b>9 867,65</b>	<b>2,130</b>	<b>0,210</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROB**  
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850

### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:						
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ								
Časť: UK a ohrev TÚV - časť A,B		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa						
Odberateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254						
		DIČ: 1020737850						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	8 179,14	561,20	8 740,34	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	1 572,49	0,00	1 572,49	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			<b>10 312,83</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 312,83	
					22	DPH 20% z	10 312,83	2 062,57
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		<b>12 375,40</b>
					<b>F</b>			
Odberateľ				26	Dodávateľ			
				ING. MIROSLAV MULARČIK <b>MOVYROB</b> Železničárska 4, 080 01 PŘEŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: UK a ohrev TUV - časť A,B

Spracoval:

Ks:

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	18,60	8,98	27,58	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	50,69	0,00	50,69	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	6 244,50	509,28	6 753,78	0,0100	0,7100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	1 448,25	0,00	1 448,25	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	157,60	0,00	157,60	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	259,50	42,94	302,44	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>8 179,14</b>	<b>561,20</b>	<b>8 740,34</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,7100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJ	1 572,49	0,00	1 572,49	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>1 572,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,49</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>9 751,63</b>	<b>561,20</b>	<b>10 312,83</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,7100</b>



*Mularčík*

ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737860  
IČ DPH: SK 1020737860



**Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TÚV - časť A,B**

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ	
Časť: UK a ohrev TÚV - časť A,B	

**Prehľad rozpočtových nákladov**


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>							
713482305	Montáž izolačných trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	8,000	2,28		18,24	0,000	0,000
998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,001	11,91		0,01	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,270	1,3000		0,3500	0,000	0,000
2837741578	Izolačné trubice DG 42 x 13	m	8,160		1,10	8,98	0,000	0,000
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>18,60</b>	<b>8,98</b>	<b>27,58</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>							
723190203	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	50,69		50,69	0,004	0,000
	<b>ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>			<b>50,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50,69</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE</b>							
731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	27,30		27,30	0,003	0,000
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	64,720	3,3000		213,5800	0,000	0,000
998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	64,720	1,0500		67,9600	0,000	0,000
731200816	Demontáž kotla ocelového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	42,52		85,04	0,000	0,713
731200816r	Demontáž ostatného pôvodného príslušenstva kotla a kotolne	ks	2,000	42,52		85,04	0,000	0,000
731200817r	Demontáž pôvodného komínového telesa v kotolni a po fasáde	sub	1,000	34,13		34,13	0,000	0,000
731361101r	Dvojplášťový komín DN 130/180 mm, výšky 7,5 m + Montáž	súb.	1,000	1 272,18		1 272,18	0,000	0,000
731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	204,75		409,50	0,000	0,000
4847590610r	Dymov.rúra D 125-0,5m PPs	ks	1,000	28,50		28,50	0,000	0,000
4847590611r	Dymov.rúra D 125-1,0m PPs	ks	1,000	42,26		42,26	0,000	0,000
4847590615r	Dymov.koleno D 125-87° PPs	ks	2,000	34,40		68,80	0,000	0,000
4847590630r	Dymov.revízný kus priamy D 125 mm PPs	ks	1,000	112,03		112,03	0,000	0,000
484910658r	Upevnenie na stenu pre RMS DN 32	ks	1,000	55,69		55,69	0,000	0,000
4849110720r	Plynový kondenzačný kotol výkon 5,2až26 alebo 4,7až23,7kW	ks	2,000	1 362,27		2 724,54	0,000	0,000
IHP120926r	Kaskádový modul pre riadenie 2 kotlov	ks	2,000	65,55		131,10	0,000	0,000
IHP120927r	Ekvitermická regulácia pre riadenie 2 kotlov	ks	1,000	474,92		474,92	0,000	0,000
IHP120928r	Rozširujúca sada pre riadenie vykurov 2 a 3 VO so zmiešavačom	ks	1,000	126,59		126,59	0,000	0,000
IHP120929r	Rozširujúca sada zmiešavača NTC 10 K	ks	1,000	22,71		22,71	0,000	0,000
IHP120930r	Montážna sada pre dopínkovú sadu	ks	1,000	31,94		31,94	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TÚV - časť A,B

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
IHP120957r	Spalinová kaskáda pre 2 kotly do 35 kW	sub	1,000	230,69		230,69	0,000	0,000
4849106420	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60	ks	1,000		509,28	509,28	0,006	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			6 244,50	509,28	6 753,78	0,010	0,710
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb.	1,000	34,13		34,13	0,021	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	14,260	1,1000		15,6900	0,000	0,000
998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	14,260	0,4500		6,4200	0,000	0,000
732111401r	Montáž hydraul.vyrovnávača tlakov (anuloidu)	ks	1,000	50,64		50,64	0,000	0,000
732331910r	Zmäkčovacie zariadenie doplnovanej vody do 10 bar/30st.C + Montáž a spustenie do prevádzky	súb.	1,000	829,10		829,10	0,000	0,000
3451391501r	Nástenná konzola k anuloidu	ks	1,000	41,77		41,77	0,000	0,000
4849106121r	Soľ pre obnovu 25 kg	ks	3,000	71,25		213,75	0,000	0,000
4849111950	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500	ks	1,000	38,90		38,90	0,000	0,000
HVDT05Zr	Hydraulický výhybka prietok do 4,5 m3/h	ks	1,000	217,85		217,85	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			1 448,25	0,00	1 448,25	0,020	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,540	1,4000		2,1600	0,000	0,000
998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,540	0,6000		0,9200	0,000	0,000
733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42, kolená, odbočky, prechodky na závit	m	8,000	9,02		72,16	0,000	0,000
733161511r	Dopojovacia rada expanzomatu 1, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	16,34		16,34	0,000	0,000
733161512r	Dopojovacia rada kotol - anuloid 6/4, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	18,75		18,75	0,000	0,000
733161513r	Dopojovacia rada anuloid - čerpadl.skupina DN 32, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	18,96		18,96	0,000	0,000
733161514r	Dopojovacia rada vodovod - zmäkčovač - systém UK, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	28,31		28,31	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			157,60	0,00	157,60	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	1,00		6,00	0,000	0,000
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,87		11,48	0,000	0,000
734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	3,96		31,68	0,000	0,000
734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	6,04		24,16	0,000	0,000
734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	6,99		13,98	0,000	0,000
734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	2,23		8,92	0,002	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	0,2500		0,7500	0,000	0,000
998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	3,000	0,4500		1,3500	0,000	0,000
1219025	Guľový kohút DN40, PN25, s pákovým ovládačom	ks	4,000	14,64		58,56	0,000	0,000
1220181	Guľový kohút DN15, PN25, KLASIK, s pákovým ovládačom	ks	2,000	2,92		5,84	0,000	0,000
1220183	Guľový kohút DN25, PN25, s pákovým ovládačom	ks	4,000	5,83		23,32	0,000	0,000
4849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2 x 1/4	ks	3,000	13,82		41,46	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV - časť A,B


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
5511871590	Filter závitový, 1, mosadz	ks	2,000	6,04		12,08	0,000	0,000
5511872100	Spätná klapka 1/2, vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	2,000	2,92		5,84	0,000	0,000
5511872120	Spätná klapka 1, vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	2,000	7,04		14,08	0,000	0,000
4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2	ks	2,000		8,93	17,86	0,000	0,000
4849210332	Manometer radiálny, 1/4, O 50 mm, spodné napojenie	ks	3,000		8,36	25,08	0,001	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			259,50	42,94	302,44	0,000	0,000
	Práce PSV			8 179,14	561,20	8 740,34	0,030	0,710
	Montážne práce							
	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
HZS000112	Sekacie a búracie práce	hod	4,000	102,38		409,52	0,000	0,000
HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000	522,79		522,79	0,000	0,000
HZS000213	Uvedenie kotla do prevádzky, osadenie a nastavenie regulátorov, zaškolenie obsluhy	sub	2,000	109,20		218,40	0,000	0,000
361430031r	Mont.elekt.servom. 230V, 50Hz	ks	1,000	2,73		2,73	0,000	0,000
HZS000111r	Ostatné prepojenia a kotviace prvky	sub	1,000	47,77		47,77	0,000	0,000
HZS000211r	Topná skúška - vyregulovanie systému UK	sub	1,000	163,80		163,80	0,000	0,000
HZS000212r	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000	204,75		204,75	0,000	0,000
01420170r	Servopohon 230V/50Hz	ks	1,000	2,73		2,73	0,000	0,000
	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			1 572,49	0,00	1 572,49	0,000	0,000
	Montážne práce			1 572,49	0,00	1 572,49	0,000	0,000
<b>UK a ohrev TUV - časť A,B</b>			<b>Celkom</b>	<b>9 751,63</b>	<b>561,20</b>	<b>10 312,83</b>	<b>0,030</b>	<b>0,710</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850

### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ							
Časť: VZT		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	11 039,10	0,00	11 039,10	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>11 039,10</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	11 039,10
					22	DPH 20% z 11 039,10	2 207,82
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	<b>13 246,92</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ					26 Dodávateľ		
					ING. MIROSLAV MULARČIK <b>MOVYROB</b> Železničarská 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850		

Odberteľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: VZT

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	11 039,10	0,00	11 039,10	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>11 039,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 039,10</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>11 039,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 039,10</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / VZT

Odberateľ: Spracoval:  
 Projektant: Ks:  
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB  
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica  
 Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ  
 Časť: VZT

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Montážne práce</b>							
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
2401	Zariadenie č.2 - Vetranie Pavilónu "B" - Dvojtriedna MŠ (vid. príloha)	kpl	1,000	11 039,10		11 039,10	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			11 039,10	0,00	11 039,10	0,000	0,000
	<b>Montážne práce</b>			11 039,10	0,00	11 039,10	0,000	0,000
<b>VZT</b>			<b>Celkom</b>	11 039,10	0,00	11 039,10	0,000	0,000



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARCÍK  
**MOVYROB**  
 Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY DUBOVICA

Objekt: SO 01 Materská škola

časť: D7 - VZT, Pavilóna B

JKSO:

Objednávateľ: Obec Dubovica


Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>M Práce a dodávky M</b>							
<b>24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>							
1	924	2401	Zariadenie č.2- Vetranie Pavilónu „B“ – Dvojtriedna MS	ks	0,000	0,000	0,000
			<i>DOMEO 210 jednotka typu A</i> <i>Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz,</i> <i>- protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je</i> <i>vybavený pre letné obdobie obtokom</i> <i>- na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5</i> <i>- vzdialený nástenný ovládač</i> <i>Qvzd=210m3/h pext=100Pa</i> <i>P=0,1kW 230V ventilátory</i> <i>Rozmery: šxvxh600x820x321mm</i> <i>Hmotnosť: 15kg</i> <i>Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládač</i> <i>V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI</i>				
2		2.1		ks	4,000	1 287,770	5 151,080
3		2.2	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	ks	4,000	246,470	985,880
4		2.3	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	ks	4,000	118,220	472,880
5		2.4	Prívodné výustky KI125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	ks	16,000	4,310	68,960
6		2.5	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	16,000	4,310	68,960
7		2.6	SGD telefónny tlmič ( na prívodnej trase do interiéru)	ks	4,000	17,810	71,240
8		2.7	Dverová mriežka (NOVA-D-400x200 dodávka stavby)	ks	17,000	0,000	0,000
9		2.8	Výfuková hlavica VH 125	ks	4,000	85,150	340,600
10		2.10	Protidažďová mriežka TWG 200	ks	4,000	46,480	185,920
11	R	2.11	Potrubia pre všetky zariadenia	m	0,000	0,000	0,000
12		2.11a	Kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 15% tvarovky	m	40,000	7,120	284,800
13		2.11b	kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 25% tvarovky (teple izolované)	m	30,000	21,290	638,700
14		2.11c	125mm flexi potrubie	m	10,000	2,240	22,400
15	R	2402.1	Montáž zariadenia č.1	ks	1,000	2 286,080	2 286,080
16	767	767995101R	doplnkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	30,920	309,200
17	HZS	HZS000111r	Stavebna montážne práce - výpomoc sekanie a vysprávky	hod	4,000	10,500	42,000
18	HZS	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	12,000	9,200	110,400

Celkom


11 039,100



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850

### Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:						
Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ								
Časť: ZTI		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa						
Odberteľ:		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254						
		DIČ: 1020737850						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV	536,77	0,00	536,77	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	3 611,98	219,13	3 831,11	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	43,52	13,22	56,74	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			<b>4 424,62</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
<b>C VRN</b>				<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E Celkové náklady</b>				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		4 424,62	
				22	DPH 20% z	4 424,62	884,92	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu		<b>5 309,54</b>	
				<b>F</b>				
Odberteľ				26 Dodávateľ				
				ING. MIROSLAV MULARČIK <b>MOVYROB</b> Železničarská, 4, 080 01 BREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				



Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ

Časť: ZTI

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE	26,45	0,00	26,45	0,1400	0,0700
	510,32	0,00	510,32	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>536,77</b>	<b>0,1400</b>	<b>0,0700</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	25,34	8,48	33,82	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	389,69	0,00	389,69	0,0400	0,0100
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	399,98	164,66	564,64	0,0300	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	202,65	45,99	248,64	0,0000	0,3100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	2 594,32	0,00	2 594,32	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>3 611,98</b>	<b>219,13</b>	<b>3 831,11</b>	<b>0,0700</b>	<b>0,3200</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	43,52	13,22	56,74	0,0100	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>43,52</b>	<b>13,22</b>	<b>56,74</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>4 192,27</b>	<b>232,35</b>	<b>4 424,62</b>	<b>0,2200</b>	<b>0,3900</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČIK  
**MOVYROB**  
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV  
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK 1020737850

**Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI**

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB  
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica  
 Objekt SO 01 MŠ pavilón B dvojtriedna MŠ  
 Časť: ZTI

Spracoval:  
 Ks:

**Prehľad rozpočtových nákladov**


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce HSV</b>							
	OSTATNÉ PRÁCE							
974031142	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	7,500	3,46		25,95	0,140	0,068
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,050	9,90		0,50	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>	<b>0,140</b>	<b>0,070</b>
HZS000112r	Vyspravenie ryhy v stene po osadení vodov.potrubia - do pôvodného stavu	sub	1,000	510,32		510,32	0,000	0,000
				<b>510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>510,32</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce HSV</b>			<b>536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>536,77</b>	<b>0,140</b>	<b>0,070</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	7,500	2,74		20,55	0,000	0,000
998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,075	11,98		0,90	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,990	1,3000		3,8900	0,000	0,000
2837741542	Izolačné trubice z PE D 22 x 20 izolácia-trubica	m	7,500		1,13	8,48	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>25,34</b>	<b>8,48</b>	<b>33,82</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	12,500	8,78		109,75	0,014	0,000
998721192	Vnútoraná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,042	13,48		0,57	0,000	0,000
998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,850	1,0000		3,8500	0,000	0,000
721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	3,000	4,11		12,33	0,000	0,009
721170906	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	ks	2,000	11,81		23,62	0,001	0,000
721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	2,000	10,70		21,40	0,023	0,000
721172111r	Potrubie z plastových rúr zvislé hrdlové D 125 mm, prívod, odvod Tepelné čerpadlo	m	9,000	18,75		168,75	0,000	0,000
721273146r	Ventilačná hlavica novodurová D 125/600 - odfuk TČ	ks	2,000	24,71		49,42	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			<b>389,69</b>	<b>0,00</b>	<b>389,69</b>	<b>0,040</b>	<b>0,010</b>
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	7,500	13,78		103,35	0,001	0,000
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,000	7,42		29,68	0,000	0,000
722229101	plavák „vypúšť.„odvodňov.„kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	4,61		9,22	0,001	0,000
722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	4,000	2,86		11,44	0,000	0,000

**Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI**

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,011	15,25		0,17	0,000	0,000
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,600	0,7000		3,9200	0,000	0,000
722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	23,08		46,16	0,018	0,000
722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	12,14		24,28	0,002	0,000
210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	2,000	14,29		28,58	0,000	0,000
230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000	3,10		6,20	0,000	0,000
722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,78		9,56	0,000	0,000
1220182	Guľový kohút DN20, PN25, s pákovým ovládačom	ks	4,000	3,79		15,16	0,000	0,000
1220182r	Ostatné prepojovacie a kotviace prvky	ks	2,000	47,77		95,54	0,000	0,000
4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4 spodný	ks	2,000	8,36		16,72	0,000	0,000
2861121977	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 20 - 1/2	ks	4,000		5,98	23,92	0,000	0,000
2861122021	Rozvody vody z PE viacvrstvové - nástenka, jednoduchá, d 20-1/2	ks	4,000		15,07	60,28	0,001	0,000
4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000		13,82	27,64	0,001	0,000
4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2	ks	2,000		2,94	5,88	0,000	0,000
4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4 so spätnou klapkou	ks	2,000		23,47	46,94	0,003	0,000
	<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>			<b>399,98</b>	<b>164,66</b>	<b>564,64</b>	<b>0,030</b>	<b>0,000</b>
	<b>ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>							
725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	9,000	2,90		26,10	0,000	0,000
998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,470	0,3000		0,7400	0,000	0,000
998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	2,470	0,1000		0,2500	0,000	0,000
725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000	11,10		22,20	0,000	0,310
4849110100r	Sada odtokového lievika	ks	6,000	25,56		153,36	0,000	0,000
2863120194	Drezový sifón jednodielny D 40	ks	3,000		15,33	45,99	0,001	0,000
	<b>ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>			<b>202,65</b>	<b>45,99</b>	<b>248,64</b>	<b>0,000</b>	<b>0,310</b>
	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE</b>							
998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,590	1,1000		2,8500	0,000	0,000
998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,590	0,4500		1,1700	0,000	0,000
HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odsúšanie	sub	2,000	68,25		136,50	0,000	0,000
732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	2,000	133,77		267,54	0,000	0,000
HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	2,000	68,25		136,50	0,000	0,000
4290018317r	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr.	ks	2,000	1 024,88		2 049,76	0,000	0,000
	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE</b>			<b>2 594,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594,32</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce PSV</b>			<b>3 611,98</b>	<b>219,13</b>	<b>3 831,11</b>	<b>0,070</b>	<b>0,320</b>

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Montážne práce</b>							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230180092	Montáž rúrových dielov PVC DN 32 - 50	ks	34,000	1,28		43,52	0,000	0,000
2860021200	HT koleno 40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	32,000		0,37	11,84	0,006	0,000
2860021500	HT odbočka D 40/40 45°	ks	2,000		0,69	1,38	0,001	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			43,52	13,22	56,74	0,010	0,000
	<b>Montážne práce</b>			43,52	13,22	56,74	0,010	0,000
<b>ZTI</b>			<b>Celkom</b>	<b>4 192,27</b>	<b>232,35</b>	<b>4 424,62</b>	<b>0,220</b>	<b>0,390</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MIROSLAV MULARČÍK  
**MOVYROS**  
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV  
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850  
 IČ DPH: SK 1020737850