


Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:						
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón								
Časť: Zateplenie obvodového plášťa		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa						
Odberateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254						
		DIČ: 1020737850						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	46 061,64	439,25	46 500,89	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	13 242,67	1 963,60	15 206,27	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			61 707,16	10	Spolu	0,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		61 707,16	
				22	DPH 20% z	61 707,16	12 341,43	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu		74 048,59	
				F				
Odberateľ				26 Dodávateľ				
				ING. MIROSLAV MULARČIK MOVYROB Železničárska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 092,68	439,25	1 531,93	33,0300	11,0200
ZÁKLADY	628,52	0,00	628,52	10,4500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6 910,85	0,00	6 910,85	10,5900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	27 439,27	0,00	27 439,27	54,6600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	8 860,58	0,00	8 860,58	19,7500	55,9000
PRESUNY HMÔT	1 129,74	0,00	1 129,74	0,0000	0,0000
Práce HSV	46 061,64	439,25	46 500,89	128,4800	66,9200
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	5 480,05	0,00	5 480,05	1,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	743,54	1 963,60	2 707,14	0,4100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	78,38	0,00	78,38	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	55,37	0,00	55,37	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	232,00	0,00	232,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	2 345,05	0,00	2 345,05	0,4400	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	4 136,50	0,00	4 136,50	0,0000	0,1500
MALBY	171,78	0,00	171,78	0,0100	0,0000
Práce PSV	13 242,67	1 963,60	15 206,27	1,8900	0,1500
Celkom	59 304,31	2 402,85	61 707,16	130,3700	67,0700



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa

Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón	
Časť: Zateplenie obvodového plášťa	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	18,348	4,50		82,57	0,000	0,000
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	6,116	0,80		4,89	0,000	0,000
132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,820	39,90		72,62	0,000	0,000
132211119	Príplatok za lepidlosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,607	7,95		4,83	0,000	0,000
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,168	3,90		78,66	0,000	0,000
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,168	0,80		16,13	0,000	0,000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,348	2,70		49,54	0,000	0,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,962	12,50		612,03	0,000	11,016
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	6,722	25,50		171,41	0,000	0,000
5834419700	Štrkodrva	t	33,026		13,30	439,25	33,026	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			1 092,68	439,25	1 531,93	33,030	11,020
	ZÁKLADY							
216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva	m2	51,800	1,85		95,83	1,074	0,000
216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	51,800	2,70		139,86	0,000	0,000
271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,885	27,50		24,34	1,832	0,000
273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,327	82,50		109,48	2,910	0,000
273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,802	8,15		14,69	0,007	0,000
273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,802	1,80		3,24	0,000	0,000
273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,028	1 220,00		34,16	0,034	0,000
274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,820	75,50		137,41	4,050	0,000
274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,034	8,15		24,73	0,012	0,000
274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,034	1,80		5,46	0,000	0,000
278381532	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 16/20, zložitost' II	m3	0,232	169,50		39,32	0,533	0,000
	ZÁKLADY			628,52	0,00	628,52	10,450	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311271303	Murivo nosné DT s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,119	135,50		693,62	10,304	0,000
311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,154	580,00		89,32	0,154	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,067	165,00		11,06	0,132	0,000
311208455	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 400 mm	m	103,500	59,10		6 116,85	0,000	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			6 910,85	0,00	6 910,85	10,590	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	320,800	7,90		2 534,32	13,032	0,000
622451131	Vonkajšia omietka cementová stien v stupni zložitosti I až II	m2	22,600	10,50		237,30	1,043	0,000
622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	27,700	19,50		540,15	0,172	0,000
631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,896	95,00		465,12	10,656	0,000
631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,896	13,30		65,12	0,000	0,000
631346121	Mazanina z temobetonu P200 hr.nad 50 do 80 mm	m3	19,568	105,00		2 054,64	12,093	0,000
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	19,585	8,15		159,62	0,977	0,000
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	19,585	1,80		35,25	0,000	0,000
632451053	Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm	m2	244,500	5,55		1 356,98	14,679	0,000
612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	23,000	7,50		172,50	2,012	0,000
612462402	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100%	m2	51,800	6,85		354,83	0,000	0,000
612462431	Vnútorná sanačná omietka stien	m2	51,800	17,65		914,27	0,000	0,000
622464300	Vonkajšia omietka stien jemnozrná hr.2 mm	m2	324,200	10,10		3 274,42	0,000	0,000
625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt	m2	66,800	32,35		2 160,98	0,000	0,000
625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm minerálne riešenie,vr.lišt	m2	320,800	36,25		11 629,00	0,000	0,000
632477200	Samonivelizačný poter hr. 5 mm	m2	152,030	6,90		1 049,01	0,000	0,000
612462441	Vnútorná sanačná omietka stien jemná omietka	m2	51,800	4,80		248,64	0,000	0,000
625251407	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	5,100	36,69		187,12	0,000	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			27 439,27	0,00	27 439,27	54,660	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	489,840	1,50		734,76	0,000	0,000
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	979,680	0,70		685,78	19,724	0,000
941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	489,840	0,80		391,87	0,000	0,000
952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	244,550	1,50		366,83	0,012	0,000
965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,455	48,70		1 190,96	0,000	53,801
972054141	vyburanie otvorov VZT do plochy 0,0225m2 - 0,00800t	ks	11,000	3,90		42,90	0,000	0,088
978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	m2	22,600	2,40		54,24	0,000	2,011
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	82,957	9,90		821,27	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	829,570	0,33		273,76	0,000	0,000
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	82,957	6,00		497,74	0,000	0,000
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	165,914	0,65		107,84	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	82,957	21,50		1 783,58	0,000	0,000
919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	97,925	15,40		1 508,05	0,015	0,000
978036191	Otlčenie omietok šfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	320,800	1,25		401,00	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			8 860,58	0,00	8 860,58	19,750	55,900
	PRESUNY HMŔT							
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	141,217	8,00		1 129,74	0,000	0,000
	PRESUNY HMŔT			1 129,74	0,00	1 129,74	0,000	0,000
	Práce HSV			46 061,64	439,25	46 500,89	128,480	66,920
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711112121	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	m2	244,550	11,60		2 836,78	1,027	0,000
998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 320,440	0,0300		159,6100	0,000	0,000
711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K a ploche vodorovnej	m2	92,520	6,70		619,88	0,000	0,000
711210121	hydroizolačný nater saniflex D+M	m2	92,520	9,75		902,07	0,000	0,000
7112120012	náter ochranný vodeodolný trvalo pružný D+m	m2	68,500	8,90		609,65	0,000	0,000
711470121	Nopová folia D+M	m2	61,227	5,75		352,06	0,000	0,000
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			5 480,05	0,00	5 480,05	1,030	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	301,900	0,50		150,95	0,012	0,000
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2 671,140	0,0130		34,7200	0,000	0,000
713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	m2	113,850	4,90		557,87	0,000	0,000
2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	119,543		15,10	1 805,10	0,359	0,000
6314150820	Tepelné izolácie podlahy L okrajový pásik, minerál - pásik 15x80x1000	m	316,995		0,50	158,50	0,038	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			743,54	1 963,60	2 707,14	0,410	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,600	0,0100		0,7800	0,000	0,000
721212410	podlahová vpust nerez D+M	ks	4,000	19,40		77,60	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			78,38	0,00	78,38	0,000	0,000
	KRYTINY TVRDÉ							
765738333	Pokrytie múrov bet.krycou doskou D+M	m	7,585	7,30		55,37	0,000	0,000
	KRYTINY TVRDÉ			55,37	0,00	55,37	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
769035006	Montáž dvernej mriežky s ramikom	ks	5,000	5,00		25,00	0,000	0,000
4290042564	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1-400x200-UR 1	ks	5,000	35,70		178,50	0,000	0,000
4290046998	Montážny rámik NOVA-UR-400x200 IMOS	ks	5,000	5,70		28,50	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			232,00	0,00	232,00	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie obvodového plášťa


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vr.soklikov	m2	92,520	12,50		1 156,50	0,437	0,000
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 257,030	0,0390		88,0200	0,000	0,000
771579000	pripl.za špar.hmotu	m2	92,520	1,50		138,78	0,000	0,000
597D0001	ker.dlažba	m2	97,146	9,90		961,75	0,000	0,000
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			2 345,05	0,00	2 345,05	0,440	0,000
	PODLAHY POVLAKOVÉ							
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 120,010	0,0040		16,4800	0,000	0,000
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených vr soklikov -0,00100t	m2	152,030	1,50		228,05	0,000	0,152
7765600PC	Lepenie povlakových podláh z línolea vratane soklikov D+M	m2	152,030	25,60		3 891,97	0,000	0,000
	PODLAHY POVLAKOVÉ			4 136,50	0,00	4 136,50	0,000	0,150
	MALBY							
784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	81,800	0,60		49,08	0,008	0,000
784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	81,800	1,50		122,70	0,000	0,000
	MALBY			171,78	0,00	171,78	0,010	0,000
	Práce PSV			13 242,67	1 963,60	15 206,27	1,890	0,150
Zateplenie obvodového plášťa			Celkom	59 304,31	2 402,85	61 707,16	130,370	67,070



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARCÍK
MOVYROB
 Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:	
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón			
Časť: Zateplenie strešného plášt'a		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254	
		DIČ: 1020737850	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1 HSV	5 647,50	0,00	5 647,50
2 PSV	16 873,42	19 378,95	36 252,37
3 MONT			
4			
5 Spolu			41 899,87
B			
Ďalšie náklady			
6 Ostatné náklady			0,00
7 Kompletačná činnosť			0,00
8 HZS			0,00
9			
10 Spolu			0,00
C			
VRN			
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12 Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14			
15			
D			
VRN			
16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19			
20 Spolu			0,00
E			
Celkové náklady			
21 Súčet riadkov 5,10,15,20			41 899,87
22 DPH 20% z 41 899,87			8 379,97
23 DPH 0% z 0,00			0,00
24 Spolu			50 279,84
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	
		ING. MIROSLAV MULARČIK MOVYROB Železničiarska 4, 080/01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850	

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: Zateplenie strešného plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 228,57	0,00	3 228,57	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 404,70	0,00	2 404,70	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	14,23	0,00	14,23	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 647,50	0,00	5 647,50	0,0000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	5 255,51	364,17	5 619,68	0,1700	49,2200
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	5 447,40	15 630,44	21 077,84	13,4900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 701,69	3 319,24	5 020,93	14,2900	4,6100
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	4 432,22	0,00	4 432,22	0,0000	2,8000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	36,60	65,10	101,70	0,0000	0,0000
Práce PSV	16 873,42	19 378,95	36 252,37	27,9500	56,6300
Celkom	22 520,92	19 378,95	41 899,87	27,9500	56,6300



ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie strešného pláštá


Odberateľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón	
Časť: Zateplenie strešného pláštá	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm- minerálne riešenie, vr.lišt	m2	111,100	29,06		3 228,57	0,000	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			3 228,57	0,00	3 228,57	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,255	9,90		566,82	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	572,550	0,33		188,94	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,255	6,00		343,53	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	114,510	0,65		74,43	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	57,255	21,50		1 230,98	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			2 404,70	0,00	2 404,70	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,779	8,00		14,23	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			14,23	0,00	14,23	0,000	0,000
	Práce HSV			5 647,50	0,00	5 647,50	0,000	0,000
	Práce PSV							
	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	m2	287,880	0,70		201,52	0,000	0,000
998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5 490,640	0,0235		129,0300	0,000	0,000
712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách ° jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	287,880	0,50		143,94	0,000	1,727
712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	284,400	1,50		426,60	0,000	47,495
712300840	vyčistenie povrchu strechy -0,00200t	m2	312,655	0,30		93,80	0,000	0,000
7123700PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých PVC-P fóliou vrátane ktov.spoj.prvkov..lemovania,kutov.lišt a ostatných doplnkov D+M	m2	287,880	14,80		4 260,62	0,000	0,000
6936655000	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 500	m2	331,062		1,10	364,17	0,166	0,000
	POVLAKOVÉ KRYTINY			5 255,51	364,17	5 619,68	0,170	49,220
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vinou	m2	853,200	3,40		2 900,88	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20 807,340	0,0130		270,5000	0,000	0,000
713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	46,600	4,90		228,34	0,000	0,000
713191126	Izolácie tepelné - difúzna fólia spoje prelepené páskou D+m	m2	284,400	3,90		1 109,16	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Zateplenie strešného plášťa

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713191125	Izolácie tepelné separačná Pe folia D+M	m2	284,400	3,30		938,52	0,000	0,000
2837650220	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	48,930		4,53	221,65	0,048	0,000
6314151520	Tepelné izolácie , čadičová minerálna izolácia hr. 100mm	m2	895,860		17,20	15 408,79	13,438	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			5 447,40	15 630,44	21 077,84	13,490	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,429	25,50		214,94	0,199	0,000
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 804,720	0,0450		216,2100	0,000	0,000
762341811	Demontáž debnenia striech drevených -0.01600t	m2	287,880	0,90		259,09	0,000	4,606
762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami	m2	337,150	3,00		1 011,45	0,000	0,000
6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 hr. 25 mm	m2	370,865		8,95	3 319,24	14,093	0,000
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 701,69	3 319,24	5 020,93	14,290	4,610
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 351,640	0,0185		80,5100	0,000	0,000
764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej ,oplechovnia -0,00751t	m2	334,050	1,10		367,46	0,000	2,509
764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových -0,00445t	m	22,350	0,70		15,65	0,000	0,099
764359810	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	3,000	0,80		2,40	0,000	0,003
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00230t	m	68,350	0,90		61,52	0,000	0,157
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, vr.obimok -0,00285t	m	11,570	0,71		8,21	0,000	0,033
764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	46,600	4,80		223,68	0,000	0,000
7643132PC	Krytiny hladké z plechu povrchu uprav.na stojaté drážky vratane,doplnkov,kotv.a spoj.prvkov D+M	m2	46,600	24,90		1 160,34	0,000	0,000
764327210	Oplechovanie z plechu povrch.uprav , odkvapov na strechách r.š.260 mm k15	m	48,225	6,50		313,46	0,000	0,000
764331480	Lemovanie z plechu povrch.uprav., múrov na strechách r.š. 740	m	68,350	10,70		731,35	0,000	0,000
764333412	Lemovanie z plechu povrch.uprav r.š.480+320 k11	m	33,375	11,50		383,81	0,000	0,000
764333413	Lemovanie z plechu povrch.uprav r.š.470x165 k10	m	35,375	9,90		350,21	0,000	0,000
764352430	Pododkvap žľab z plechu povrch uprav polkruh rš.251 mm vr,hakov čela kotlíka DN 160 k14	m	36,325	13,50		490,39	0,000	0,000
764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 120 mm vr.kolien a objímok k13	m	16,490	14,75		243,23	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			4 432,22	0,00	4 432,22	0,000	2,800
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
769021616	Montáž voľnej príruby do priemeru 100 mm	ks	6,000	3,30		19,80	0,000	0,000
769035093	Montáž mriežky kruhovej	ks	6,000	2,20		13,20	0,000	0,000
769082810	Demontáž mriežky do priemeru 160 mm	ks	6,000	0,60		3,60	0,000	0,000
4290021570	príruba prevetravacej mriežky hliniková d 100 dl.150mm	ks	6,000		5,95	35,70	0,000	0,000
4290047799	Krycia mriežka kruhová D 100	ks	6,000		4,90	29,40	0,000	0,000
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			36,60	65,10	101,70	0,000	0,000
	Práce PSV			16 873,42	19 378,95	36 252,37	27,950	56,630
	Zateplenie strešného plášťa		Celkom	22 520,92	19 378,95	41 899,87	27,950	56,630




ING. MIROSLAV MULARČIK

MOVYROB

Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: SK202078114
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón							
Časť: Výmena otvorových konštrukcií		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254						
	DIČ: 1020737850						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 467,33	0,00	2 467,33	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	11 066,86	21,78	11 088,64	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			13 555,97	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		13 555,97
				22	DPH 20% z	13 555,97	2 711,19
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		16 267,16
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			
				ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarska 4, 080 01/PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 608,41	0,00	1 608,41	12,0100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	820,91	0,00	820,91	2,3400	7,0000
PRESUNY HMÔT	38,01	0,00	38,01	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 467,33	0,00	2 467,33	14,3500	7,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	23,00	21,78	44,78	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	27,98	0,00	27,98	0,0000	0,0400
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	10 810,70	0,00	10 810,70	0,0000	0,0000
MALBY	205,18	0,00	205,18	0,0100	0,0000
Práce PSV	11 066,86	21,78	11 088,64	0,0200	0,0400
Celkom	13 534,19	21,78	13 555,97	14,3700	7,0400



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Výmena otvorových konštrukcií

Odberateľ: _____ Spracoval: _____
 Projektant: _____ Ks: _____
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba: Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt: SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón
 Časť: Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	182,840	1,75		319,97	0,511	0,000
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	97,704	12,50		1 221,30	10,927	0,000
629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	30,520	2,20		67,14	0,572	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 608,41	0,00	1 608,41	12,010	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	61,065	3,85		235,10	0,000	3,481
968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	ks	21,000	0,40		8,40	0,000	0,000
968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti -0,02400t	ks	8,000	0,50		4,00	0,000	0,000
968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06200t	m2	42,610	5,10		217,31	1,922	2,684
968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	21,600	1,50		32,40	0,421	0,518
978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	4,640	2,40		11,14	0,000	0,316
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,442	9,90		73,68	0,000	0,000
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74,420	0,33		24,56	0,000	0,000
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,442	6,00		44,65	0,000	0,000
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,884	0,65		9,67	0,000	0,000
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	7,442	21,50		160,00	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			820,91	0,00	820,91	2,340	7,000
	PRESUNY HMÔT							
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,751	8,00		38,01	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			38,01	0,00	38,01	0,000	0,000
	Práce HSV			2 467,33	0,00	2 467,33	14,350	7,000
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713132211	Montáž tepelnej izolácie xps celoplošným prilepením	m2	4,578	4,90		22,43	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	44,210	0,0130		0,5700	0,000	0,000
2837650220	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	4,807		4,53	21,78	0,005	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			23,00	21,78	44,78	0,010	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,470	0,0185		0,5100	0,000	0,000
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,520	0,90		27,47	0,000	0,041
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			27,98	0,00	27,98	0,000	0,040

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Výmena otvorových konštrukcií

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
98766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10 764,120	0,0060		64,5800	0,000	0,000
611000D1	Plastové stena celk.roz. 1000x2700 mm s 1kr.dvermi s osadením	ks	8,000	645,87		5 166,96	0,000	0,000
61100013	Plastové okno OS 1 roz. 820x1700 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	ks	1,000	191,70		191,70	0,000	0,000
61100007	Plastové okno OS1 roz 1500x1800 mm.vnut.a vonk parapetu a osadenia	ks	13,000	282,54		3 673,02	0,000	0,000
61100008	Plastové okno S1 roz. 600x600 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	ks	16,000	99,63		1 594,08	0,000	0,000
61100009	Plastové okno S1 roz. 600x600 mm.vnut.a vonk.parapetu a osadenia	ks	1,000	120,36		120,36	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
				10 810,70	0,00	10 810,70	0,000	0,000
	MALBY							
784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	97,704	0,60		58,62	0,010	0,000
784452475	Maľby z maliarskych zmesi 2x	m2	97,704	1,50		146,56	0,000	0,000
	MALBY							
				205,18	0,00	205,18	0,010	0,000
	Práce PSV							
				11 066,86	21,78	11 088,64	0,020	0,040
Výmena otvorových konštrukcií			Celkom	13 534,19	21,78	13 555,97	14,370	7,040



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu


Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón		
Časť: Bleskozvod	Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254	
	DIČ: 1020737850	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	368,00	0,00	368,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	2 236,55	1 036,44	3 272,99	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 640,99	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 640,99
	22	DPH 20% z 3 640,99	728,20
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu	4 369,19
	F		

<p>Odberateľ</p> 	<p>26 Dodávateľ</p> <p style="text-align: center;"> ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850 </p>
--	--

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV		368,00	0,00	368,00	0,0000
Práce HSV	368,00	0,00	368,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 541,45	1 036,44	2 577,89	0,2700	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	695,10	0,00	695,10	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 236,55	1 036,44	3 272,99	0,2700	0,0000
Celkom	2 604,55	1 036,44	3 640,99	0,2700	0,0000



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Bleskozvod

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón
 Časť: Bleskozvod


Spracoval:
 Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	12,50		300,00	0,000	0,000
HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	8,50		68,00	0,000	0,000
				368,00	0,00	368,00	0,000	0,000
	Práce HSV			368,00	0,00	368,00	0,000	0,000
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgSi	m	155,000	1,88		291,40	0,000	0,000
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, AlMgSi	m	60,000	1,88		112,80	0,000	0,000
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	134,000	1,88		251,92	0,000	0,000
210220095	Náter zvodového vodiča	m	10,000	0,97		9,70	0,000	0,000
210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu plast-betón	ks	110,000	1,06		116,60	0,000	0,000
210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	37,000	1,06		39,22	0,000	0,000
210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	2,000	4,61		9,22	0,000	0,000
210220203	Zachytávacia tyč FeZn-ALU do muriva JZ10	ks	1,000	4,61		4,61	0,000	0,000
210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	1,86		3,72	0,000	0,000
210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	20,000	1,86		37,20	0,000	0,000
210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	86,000	1,86		159,96	0,000	0,000
210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,86		3,72	0,000	0,000
210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	1,86		7,44	0,000	0,000
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,86		14,88	0,000	0,000
210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	1,01		10,10	0,000	0,000
210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	1,86		37,20	0,000	0,000
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,86		37,20	0,000	0,000
210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	1,01		8,08	0,000	0,000
210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	15,000	1,86		27,90	0,000	0,000
210220290	Lepenie - podpier vedenia	ks	110,000	1,01		111,10	0,000	0,000
210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	16,000	3,00		48,00	0,000	0,000
210220050	Označenie svodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,41		3,28	0,000	0,000
2461335860	Polyuretánový tmel - bal. 310 ml, ozn. FATRAPUR PU 25	ks	11,000		7,34	80,74	0,004	0,000


Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Bleskozvod

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3438014489	Teplom zmršťiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu MWTM s lepidlom, v ks á 1m 35/12-1000/S 13-31,5	ks	10,000		26,70	267,00	0,001	0,000
3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17ppp-8/250 (TREMIS)	ks	37,000		0,71	26,27	0,007	0,000
3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betón/plast (odpor. OBO 165/MBG-8)	ks	110,000		1,15	126,50	0,042	0,000
3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 16 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 (odp. OBO 108/B DIN)	ks	2,000		0,88	1,76	0,001	0,000
3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	20,000		0,60	12,00	0,004	0,000
3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr,	ks	86,000		0,44	37,84	0,012	0,000
3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	2,000		0,78	1,56	0,001	0,000
3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000		0,74	2,96	0,001	0,000
3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000		0,92	7,36	0,003	0,000
3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	ks	10,000		0,52	5,20	0,002	0,000
3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	20,000		0,62	12,40	0,004	0,000
3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000		0,79	15,80	0,006	0,000
3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	8,000		4,90	39,20	0,012	0,000
3544221900	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DUDa (odp. DUDa-8/370 TREMIS)	ks	14,000		1,06	14,84	0,005	0,000
3544221950	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr.	ks	1,000		1,06	1,06	0,000	0,000
3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	83,262		1,19	99,08	0,083	0,000
3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	63,000		1,19	74,97	0,063	0,000
3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	21,700		5,10	110,67	0,022	0,000
3544247920	Štítok orientačný 0, obj.č. EBL000000358, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000		0,53	4,24	0,000	0,000
3544251101	Betónový podstavec (odp. OBO 101/B-16)	ks	2,000		18,67	37,34	0,000	0,000
3544251102	Plastová podložka pod podstavec	ks	2,000		3,10	6,20	0,000	0,000
3544251104	Zachytávacia tyč 2m - (odp. OBO 101/VG-2000 Al)	ks	2,000		16,29	32,58	0,000	0,000
5401771	Zvodová tyč so závitom 101 ALU-1000	ks	1,000		18,87	18,87	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	7,386	7,0100		51,7800	0,000	0,000
PPV	Podiel prídružených výkonov	%	19,437	7,4300		144,4200	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 541,45	1 036,44	2 577,89	0,270	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemi triedy 3	m	110,000	3,42		376,20	0,000	0,000
460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemi triedy 4	m	20,000	6,97		139,40	0,000	0,000
460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemi tr. 3	m	110,000	1,31		144,10	0,000	0,000
460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemi tr. 4	m	20,000	1,77		35,40	0,000	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			695,10	0,00	695,10	0,000	0,000
	Montážne práce			2 236,55	1 036,44	3 272,99	0,270	0,000
Bleskozvod			Celkom	2 604,55	1 036,44	3 640,99	0,270	0,000



ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROS
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón							
Časť: ELI		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	180,73	0,00	180,73	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 355,29	3 923,55	5 278,84	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			5 459,57	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 459,57
					22	DPH 20% z	5 459,57 1 091,91
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	6 551,48
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
				ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničarska 4, 080-01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	12,18	0,00	12,18	0,1100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	168,55	0,00	168,55	1,1300	0,1300
Práce HSV	180,73	0,00	180,73	1,2400	0,1300
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 302,37	3 908,71	5 211,08	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	52,92	14,84	67,76	0,5000	0,0000
Montážne práce	1 355,29	3 923,55	5 278,84	0,5000	0,0000
Celkom	1 536,02	3 923,55	5 459,57	1,7400	0,1300



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ELI


Odberteľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba: Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt: SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón
 Časť: ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
12403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,500	8,12		12,18	0,113	0,000
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			12,18	0,00	12,18	0,110	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
971038151	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti profilu do 60 mm hrúbky do 450 mm, -0,00200t	ks	15,000	3,08		46,20	0,379	0,030
974031121	Vysekanie rýh v akoukoľvek tehlovom murive na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm, -0,00200t	m	30,000	2,10		63,00	0,560	0,060
974031122	Vysekanie rýh v akoukoľvek tehlovom murive na akoukoľvek maltu do hĺbky 30 mm šírky do 70 mm, -0,00400t	m	5,000	2,75		13,75	0,003	0,020
974049121	Vysekanie rýh v stenách betónových do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm, -0,00200t	m	10,000	4,56		45,60	0,187	0,020
	OSTATNÉ PRÁCE			168,55	0,00	168,55	1,130	0,130
	Práce HSV			180,73	0,00	180,73	1,240	0,130
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	2,10		4,20	0,000	0,000
210200004	Svietidlo prisadené	ks	42,000	6,80		285,60	0,000	0,000
210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	100,000	0,52		52,00	0,000	0,000
210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	20,000	0,52		10,40	0,000	0,000
HZS000114	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	kpl	1,000	100,00		100,00	0,000	0,000
HZS000122	Ostatné inštalačné práce	hod	8,000	8,50		68,00	0,000	0,000
HZS000125	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	30,000	6,50		195,00	0,000	0,000
210120405	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	2,000	5,80		11,60	0,000	0,000
210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B+C	ks	3,000	6,10		18,30	0,000	0,000
210220040	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	3,000	2,46		7,38	0,000	0,000
210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	75,000	0,61		45,75	0,000	0,000
210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	18,000	0,61		10,98	0,000	0,000
210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	25,000	0,68		17,00	0,000	0,000
3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	18,000		1,20	21,60	0,000	0,000
3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000		0,35	26,25	0,000	0,000
3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000		2,61	65,25	0,000	0,000
3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	100,000		0,61	61,00	0,000	0,000
3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,000		1,66	33,20	0,000	0,000
3410360155	Zvodič prepätia C, 4P	ks	3,000		250,00	750,00	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ELI


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj.č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000		0,86	2,58	0,000	0,000
3544247910	Páska CU, obj.č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000		0,88	2,64	0,000	0,000
3580760008_1	Istič LPN-6C-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760010_1	Istič LPN-10C-1	ks	1,000		5,10	5,10	0,000	0,000
3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	1,000		12,40	12,40	0,000	0,000
3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000		15,50	15,50	0,000	0,000
sv A	A - PLAST HS PRISMA 17W	ks	2,000		56,07	112,14	0,000	0,000
sv B	B - PLAST HL OPAL 47W 3350 lm	ks	9,000		98,52	886,68	0,000	0,000
sv C	C - PLAST HL PRISMA 47W 6050 lm	ks	4,000		97,20	388,80	0,000	0,000
sv D	D - PLAST 2 OPAL 19W 1500 lm	ks	20,000		45,50	910,00	0,000	0,000
sv F	F - TORNADO 51W 5800 lm	ks	7,000		87,21	610,47	0,000	0,000
MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	49,7100		298,2600	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	1,000	10,4700		10,4700	0,000	0,000
PD	Presun dodávok	%	1,000	39,2400		39,2400	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	3,000	39,2400		117,7200	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	10,4700		10,4700	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 302,37	3 908,71	5 211,08	0,000	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
460200154	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	4,000	6,97		27,88	0,000	0,000
460420022	Zriadenie, rekonšt. káblveho lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4,000	1,10		4,40	0,000	0,000
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4,000	0,26		1,04	0,000	0,000
460560154	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	4,000	1,77		7,08	0,000	0,000
2830002000	Fólia červená v m	m	4,000		0,55	2,20	0,001	0,000
5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,500		25,27	12,64	0,500	0,000
MV	Murárske výpomoci	%	1,000	4,0400		4,0400	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	3,000	1,4800		4,4400	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	4,0400		4,0400	0,000	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			52,92	14,84	67,76	0,500	0,000
	Montážne práce			1 355,29	3 923,55	5 278,84	0,500	0,000
ELI			Celkom	1 536,02	3 923,55	5 459,57	1,740	0,130



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:						
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón								
Časť: UK a ohrev TUV		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa						
Odberateľ:	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO: 10739254							
	DIČ: 1020737850							
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	2 491,26	0,00	2 491,26	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	37 574,54	3 660,29	41 234,83	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	3 758,70	0,00	3 758,70	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			47 484,79	10	Spolu	0,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		47 484,79	
				22	DPH 20% z	47 484,79	9 496,96	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu		56 981,75	
				F				
Odberateľ				26 Dodávateľ				
				ING. MIROSLAV MULARČIK MOVYROB Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: UK a ohrev TUV

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
	2 491,26	0,00	2 491,26	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 491,26	0,00	2 491,26	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	457,61	109,95	567,56	0,0200	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	126,30	0,00	126,30	0,0200	0,1700
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	132,87	0,00	132,87	0,0000	0,5700
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	105,27	884,63	989,90	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	29 945,89	260,51	30 206,40	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	4 529,21	0,00	4 529,21	0,2800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	1 783,10	144,29	1 927,39	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	494,29	2 260,91	2 755,20	0,8700	0,0000
Práce PSV	37 574,54	3 660,29	41 234,83	1,2900	0,7400
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 305,92	0,00	2 305,92	0,0000	0,0000
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	411,78	0,00	411,78	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 041,00	0,00	1 041,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 758,70	0,00	3 758,70	0,0000	0,0000
Celkom	43 824,50	3 660,29	47 484,79	1,2900	0,7400



ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón
 Časť: UK a ohrev TUV

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
HZS000112	Sekacie a búracie práce	hod	30,000	19,21		576,30	0,000	0,000
HZS000212	Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál)	sub	1,000	571,33		571,33	0,000	0,000
HZS000213	Uvedenie technológie TČ do prevádzky, spustenie a nastavenie termostatu, osadenie vonkajšieho snímača	sub	1,000	730,17		730,17	0,000	0,000
HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	5,12		184,32	0,000	0,000
HZS000111r	Ostatné prepojenia a kotviace prvky	sub	1,000	172,94		172,94	0,000	0,000
HZS000212r	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000	256,20		256,20	0,000	0,000
				2 491,26	0,00	2 491,26	0,000	0,000
	Práce HSV			2 491,26	0,00	2 491,26	0,000	0,000
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713482301	Montáž izolovaných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	95,000	1,52		144,40	0,003	0,000
713482302	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	120,000	1,67		200,40	0,004	0,000
713482303	Montáž izolačných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	20,000	1,82		36,40	0,001	0,000
713482304	Montáž izolačných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 35 mm	m	23,000	1,98		45,54	0,001	0,000
713482305	Montáž izolačných trubíc z PE hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	10,000	2,14		21,40	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,570	1,3000		7,2400	0,000	0,000
998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	5,570	0,4000		2,2300	0,000	0,000
2837741534	Izolačné trubice z PE D 18 x 9	m	95,000		0,36	34,20	0,004	0,000
2837741547	Izolačné trubice z PE D 22 x 9	m	120,000		0,40	48,00	0,001	0,000
2837741552	Izolačné trubice z PE D 28 x 9	m	20,000		0,43	8,60	0,002	0,000
2837741573	Izolačné trubice z PE D 35 x 9	m	23,000		0,55	12,65	0,002	0,000
2837741584	Izolačné trubice z PE D 42 x 9	m	10,000		0,65	6,50	0,002	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			457,61	109,95	567,56	0,020	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	30,000	1,11		33,30	0,003	0,065
723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	30,000	3,10		93,00	0,012	0,103
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			126,30	0,00	126,30	0,020	0,170

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,390	45,35		17,69	0,000	0,000
725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného	súb.	13,000	8,86		115,18	0,000	0,566
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			132,87	0,00	132,87	0,000	0,570
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731291030	Montáž rýchломontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	32,02		32,02	0,003	0,000
731291080	Montáž rýchломontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	32,02		32,02	0,003	0,000
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	9,480	3,3000		31,2800	0,000	0,000
998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	9,480	1,0500		9,9500	0,000	0,000
4849106180	Upevnenie na stenu pre RMS DN32	ks	2,000		26,13	52,26	0,005	0,000
4849106390	Rýchломontážna sada DN32 Alpha2 60 bez zmiešavača	ks	1,000		354,43	354,43	0,006	0,000
4849106420	Rýchломontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN32 Alpha2 60	ks	1,000		477,94	477,94	0,006	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			105,27	884,63	989,90	0,020	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h	ks	1,000	47,52		47,52	0,000	0,000
732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	súb.	1,000	109,42		109,42	0,035	0,000
732331910	Zmäkčovacie zariadenie doplnjovanej vody do 10 bar/30st.C	súb.	1,000	224,69		224,69	0,003	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	297,450	1,1000		327,2000	0,000	0,000
998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	297,450	0,4500		133,8500	0,000	0,000
732161512r	Dopojovacia rada expanzomatu 1, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	36,51		36,51	0,000	0,000
732161513r	Dopojovacia rada Akumulačka - združený rozdeľ.zberač 5/4, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	19,21		19,21	0,000	0,000
732161514r	Dopojovacia rada Tepelné čerpadlo - akumulčná nádoba 6/4, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	19,21		19,21	0,000	0,000
732161515r	Dopojovacia rada čerpadl.skupina - zásobník TUV 5/4, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	25,62		25,62	0,000	0,000
732351005	Montáž akumulčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l	ks	1,000	230,58		230,58	0,000	0,000
732460010	Montáž plynového tepelného čerpadla výkonu do 21 kW	ks	1,000	1 370,67		1 370,67	0,000	0,000
4847200155r	Tepelné plynové čerpadlo vzduch/voda 21 kW vnút.jednotka	ks	1,000	7 173,60		7 173,60	0,000	0,000
4847200200r	Tepelné plynové čerpadlo vzduch/voda 21 kW vonk.jednotka	ks	1,000	18 106,94		18 106,94	0,000	0,000
4847666120	Akum. zásobn.vykur.vody spojení so sol.syst., tepel.čerpadl. a kotlami, obj. 750L	ks	1,000	1 048,68		1 048,68	0,000	0,000
IHP120927r	Evitermická regulácia	ks	1,000	699,43		699,43	0,000	0,000
IHP120929r	Rozširujúca sada zmiešavača NTC 10 K	ks	1,000	129,38		129,38	0,000	0,000
IHP120930r	Montážna sada pre dopínkovú sadu	ks	1,000	32,02		32,02	0,000	0,000
IHP120931r	Ponorný snímač NTC 10 kOhm	ks	1,000	19,21		19,21	0,000	0,000
IHP120932r	Diaľkové ovládanie k tepelnému čerpadlu	ks	1,000	192,15		192,15	0,000	0,000
4848880010	Modulárny rozdeľovač 2-násobný, DN 32	m	1,000		229,00	229,00	0,020	0,000
4848880012	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,000		31,51	31,51	0,003	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			29 945,89	260,51	30 206,40	0,060	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
733161501	Potrubié plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	95,000	10,23		971,85	0,083	0,000
733161503	Potrubié plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	120,000	12,80		1 536,00	0,132	0,000
733161504	Potrubié plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	20,000	20,43		408,60	0,027	0,000
733161505	Potrubié plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	23,000	28,80		662,40	0,033	0,000
733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	286,000	0,43		122,98	0,000	0,000
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	44,400	1,4000		62,1600	0,000	0,000
998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	44,400	0,6000		26,6400	0,000	0,000
733125015	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	8,000	4,02		32,16	0,000	0,000
733125018	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	10,000	4,62		46,20	0,000	0,000
733126010r	Ostatné prepojovacie tvarovky z uhlíkovej ocele	sub	1,000	153,72		153,72	0,000	0,000
733161515r	Potrubié plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných, vrátane T-kusov, redukcií, kolien	m	10,000	50,65		506,50	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			4 529,21	0,00	4 529,21	0,280	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734163412	Úpravňa vody do kúrenia s vodomerom 1000 litr. (komplet)	súb.	1,000	68,34		68,34	0,007	0,000
734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000	0,93		6,51	0,000	0,000
734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	27,000	3,41		92,07	0,001	0,000
734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	10,000	4,41		44,10	0,000	0,000
734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000	5,66		39,62	0,000	0,000
734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	6,56		39,36	0,000	0,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	27,000	3,84		103,68	0,000	0,000
734252110	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	8,33		8,33	0,000	0,000
734261226	Závitový medzikus šrobenie mosadzné priame G 5/4	ks	4,000	9,50		38,00	0,005	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,140	0,2500		4,7900	0,000	0,000
998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	19,140	0,4500		8,6100	0,000	0,000
734181401r	Montáž odkalovača závitového 5/4	ks	1,000	12,81		12,81	0,000	0,000
734211126r	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového G 5/4	ks	1,000	7,84		7,84	0,000	0,000
734261226r	Závitový medzikus šrobenie mosadzné priame G 6/4	ks	8,000	9,51		76,08	0,000	0,000
08412114	Filter závitový, 5/4, mosadz	ks	2,000	8,25		16,50	0,000	0,000
08030112	Spätná klapka 6/4, vnútorný - vnútorný závit	ks	1,000	12,62		12,62	0,000	0,000
08412112	Filter závitový, 6/4, mosadz	ks	1,000	10,31		10,31	0,000	0,000
1220184	Guľový kohút DN32, PN25, s pákovým ovládačom	ks	8,000	9,32		74,56	0,000	0,000
1220184r	Guľový kohút DN40, PN25, s pákovým ovládačom	ks	5,000	13,73		68,65	0,000	0,000
1306612	Ventil kompaktná armatúra rohová Rp1/2xG 3/4 rohový - vypúšťanie vľavo, pre 1- aj 2-rúrkové sústavy, prednast. pomeru zatekania pre 1-rúrkové sústavy	ks	27,000	16,76		452,52	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV

číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1920038	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou 0, kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	27,000	11,42		308,34	0,000	0,000
1849120540	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2 x 1/4	ks	1,000	12,97		12,97	0,000	0,000
1849360063	Odlučovač vzduchu 5/4 - závitové spoje	ks	1,000	140,27		140,27	0,000	0,000
1849360253r	Odkalovač vodorovný 5/4- závitové spoje	ks	1,000	136,22		136,22	0,000	0,000
1223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	5,000		2,09	10,45	0,002	0,000
1848900820	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Poistný ventil, 1/2"x2,5 bar	ks	1,000		4,71	4,71	0,000	0,000
1848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	6,000		8,38	50,28	0,001	0,000
1849210332	Manometer radiálny, 1/4, Ø 50 mm, spodné napojenie	ks	1,000		7,84	7,84	0,000	0,000
5518100081	Krytka pre vývody zo steny dvojité 50 mm, pre rohové prevedenie, plast	ks	27,000		2,63	71,01	0,005	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			1 783,10	144,29	1 927,39	0,020	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil vykurovacích telies s príplatkom 8 %	ks	27,000	1,87		50,49	0,001	0,000
735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	6,24		18,72	0,000	0,000
735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	11,000	6,66		73,26	0,000	0,000
735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	7,10		21,30	0,000	0,000
735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	9,10		36,40	0,000	0,000
735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	6,79		27,16	0,000	0,000
735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,50		7,50	0,000	0,000
735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	8,21		8,21	0,000	0,000
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradowého	ks	27,000	7,10		191,70	0,000	0,000
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	26,950	1,6000		43,1200	0,000	0,000
998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	26,950	0,6000		16,1700	0,000	0,000
IHP120929r	Rozširujúca sada zmiešavača NTC 10 K	ks	1,000	0,13		0,13	0,000	0,000
IHP120930r	Montážna sada pre dopínkovú sadu	ks	1,000	0,13		0,13	0,000	0,000
4845395150	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x500 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000		60,63	60,63	0,024	0,000
4845395250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000		64,30	128,60	0,052	0,000
4845395450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	7,000		71,64	501,48	0,217	0,000
4845395550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 600x900 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000		75,30	75,30	0,033	0,000
4845396650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 900x500 úzke s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000		74,78	149,56	0,048	0,000
4845396700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 900x600 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000		80,31	80,31	0,026	0,000
4845396900	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21VK 900x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000		104,36	104,36	0,031	0,000
4845400450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	3,000		79,00	237,00	0,081	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / UK a ohrev TUV


číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
845400650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	3,000		96,84	290,52	0,111	0,000
4845400750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 600x1400 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	4,000		105,76	423,04	0,168	0,000
845401400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 900x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000		90,59	90,59	0,032	0,000
4845401600	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VK 900x1000 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000		119,52	119,52	0,045	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			494,29	2 260,91	2 755,20	0,870	0,000
	Práce PSV			37 574,54	3 660,29	41 234,83	1,290	0,740
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210800030r	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal. lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	24,000	96,08		2 305,92	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 305,92	0,00	2 305,92	0,000	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	54,000	4,58		247,32	0,000	0,000
230180067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	2,000	7,06		14,12	0,000	0,000
1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4, z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov: z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	ks	54,000	2,38		128,52	0,000	0,000
1627423r	Prechodka, D40 x R 5/4 press s vnútorným závitom	ks	2,000	10,91		21,82	0,000	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			411,78	0,00	411,78	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
769060505	Montáž medeného potrubia predizolovaného 10 (3/8 x 0,8)	m	22,000	6,41		141,02	0,000	0,000
769060520	Montáž medeného potrubia predizolovaného 18 (3/4 x 1,0)	m	22,000	6,79		149,38	0,000	0,000
769071000r	Ostatné prepojovacie tvarovky - CU potrubia	sub	1,000	128,10		128,10	0,000	0,000
769150373r	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 159/4,5	m	4,400	3,20		14,08	0,000	0,000
4290055128	Cu potrubie predizolované 10 (3/8 x 0,8)	m	22,000	10,89		239,58	0,000	0,000
4290055132	Cu potrubie predizolované 18 (3/4 x 1,0)	m	22,000	12,56		276,32	0,000	0,000
998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	9,480	9,7600		92,5200	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 041,00	0,00	1 041,00	0,000	0,000
	Montážne práce			3 758,70	0,00	3 758,70	0,000	0,000
UK a ohrev TUV			Celkom	43 824,50	3 660,29	47 484,79	1,290	0,740



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica				Miesto:				
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón								
Časť: VZT		Ks:						
Zákazka:	Spracoval:		Dňa					
Odberateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254						
		DIČ: 1020737850						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	3 463,87	0,00	3 463,87	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			3 463,87	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 463,87	
					22	DPH 20% z	3 463,87	692,77
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		4 156,64
					F			
Odberateľ				26 Dodávateľ				
				ING. MIROSLAV MULARČIK MOVYROB Železničárska 4, 080 01 / PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850				

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	3 463,87	0,00	3 463,87	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 463,87	0,00	3 463,87	0,0000	0,0000
Celkom	3 463,87	0,00	3 463,87	0,0000	0,0000



ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY DUBOVICA

Objekt: SO 01 Materská škola

časť: D7 - VZT, Pavilóna C

JKSO:

Objednávateľ: Obec Dubovica

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
M Práce a dodávky M							
24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.							
1	924	2401	Zariadenie č.3- Vetracie Pavilónu „C“ – Hospodárska budova	ks	0,000	0,000	0,000
			DOMEO 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovladač Qvzd=210m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovladač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI	ks	1,000	1 287,770	1 287,770
2		3.1		ks	1,000	246,470	246,470
3		3.2	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	ks	1,000	118,220	118,220
4		3.3	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	ks	1,000	4,310	17,240
5		3.4	Prívodné výustky KI125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	ks	4,000	4,310	17,240
6		3.5	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	4,000	17,810	17,810
7		3.6	SGD telefónny tímič (na prívodnej trase do interiéru)	ks	1,000	0,000	0,000
8		3.7	Dverová mriežka (NOVA-D-400x200 dodávka stavby)	ks	5,000	85,150	85,150
9		3.8	Výfuková hlavica VH 125	ks	1,000	46,480	46,480
10		3.10	Protidažďová mriežka TWG 200	ks	1,000	0,000	0,000
11	R	3.11	Potrubia pre všetky zariadenia	m	0,000	0,000	0,000
12		3.11a	Kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 15% tvarovky	m	30,000	7,120	213,600
13		3.11b	kruhové spiro potrubie 125mm vrátane 25% tvarovky (teľepne izolované)	m	20,000	21,290	425,800
14		3.11c	125mm flexi potrubie	m	5,000	2,240	11,200
15	R	2403.1	Montáž zariadenia č.1	ks	1,000	717,090	717,090
16	767	767995101R	doplnkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	10,740	107,400
17	HZS	HZS000111r	Stavebna montážne práce - výpomoc sekanie a vysrávky	hod	4,000	10,500	42,000
18	HZS	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	12,000	9,200	110,400

Celkom

3 463,870



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / VZT

Zberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón
 Časť: VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Montážne práce							
2401	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ Zariadenie č.3 - Vetracie Pavilónu "C" - Hospodárska budova (viď. príloha)	kpl	1,000	3 463,87		3 463,87	0,000	0,000
	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			3 463,87	0,00	3 463,87	0,000	0,000
	Montážne práce			3 463,87	0,00	3 463,87	0,000	0,000
VZT			Celkom	3 463,87	0,00	3 463,87	0,000	0,000



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737860
 IČ DPH: SK 1020737860

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica Miesto:

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: ZTI

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

IČO: 10739254

DIČ: 1020737850

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	2 326,69	107,77	2 434,46	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	5,12	1,48	6,60	8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			2 441,06	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		2 441,06
					22	DPH 20% z	2 441,06	488,21
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		2 929,27
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
 Železničárska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB


Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	25,65	0,00	25,65	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	21,89	0,00	21,89	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	243,71	100,44	344,15	0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	55,48	7,33	62,81	0,0000	0,3100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	1 979,96	0,00	1 979,96	0,0100	0,0000
Práce PSV	2 326,69	107,77	2 434,46	0,0300	0,3100
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	5,12	1,48	6,60	0,0000	0,0000
Montážne práce	5,12	1,48	6,60	0,0000	0,0000
Celkom	2 331,81	109,25	2 441,06	0,0300	0,3100



[Handwritten signature]

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI


Odberteľ:	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	
Stavba Obnova materskej školy Dubovica	
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón	
Časť: ZTI	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000	2,74		16,44	0,000	0,000
998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,075	11,98		0,90	0,000	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	1,3000		0,3300	0,000	0,000
2837741555r	Izolačné trubice z PE D 28 x 20 izolácia-trubica	m	6,000	1,33		7,98	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			25,65	0,00	25,65	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	8,78		17,56	0,002	0,000
998721192	Vnútoraná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,001	13,34		0,01	0,000	0,000
998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,210	1,0000		0,2100	0,000	0,000
721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	4,11		4,11	0,000	0,003
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			21,89	0,00	21,89	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	6,000	17,46		104,76	0,002	0,000
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	4,000	7,42		29,68	0,000	0,000
722229101	plavák, vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	4,61		4,61	0,000	0,000
998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,011	15,25		0,17	0,000	0,000
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,410	0,7000		2,3900	0,000	0,000
722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	23,08		46,16	0,018	0,000
722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	12,14		24,28	0,002	0,000
210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,000	9,96		9,96	0,000	0,000
230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,000	3,10		3,10	0,000	0,000
722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,78		4,78	0,000	0,000
4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4 spodný	ks	1,000	13,82		13,82	0,000	0,000
2861121977	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 20 - 1/2	ks	4,000		5,98	23,92	0,000	0,000
2861121979	Rozvody vody z PE viacvrstvové - prechod s VZ d 26 - 3/4	ks	4,000		8,96	35,84	0,000	0,000
4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		14,29	14,29	0,000	0,000
4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2	ks	1,000		2,94	2,94	0,000	0,000
4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4 so spätnou klapkou	ks	1,000		23,45	23,45	0,001	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			243,71	100,44	344,15	0,020	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / ZTI




Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,90		5,80	0,000	0,000
998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	0,620	0,3000		0,1900	0,000	0,000
998725292	Zariadenie predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,620	0,1000		0,0600	0,000	0,000
725540802	Demontáž plynového cirkulačného zásobníkového ohrievača vody 500 l, -0,31200t	súb.	1,000	9,66		9,66	0,000	0,312
725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,100	48,32		4,83	0,000	0,000
725540802r	Demontáž kominového telesa vnútri a po fasáde - do 4 m	súb.	1,000	9,66		9,66	0,000	0,000
4849110100r	Sada odtokového lievika	ks	1,000	25,28		25,28	0,000	0,000
2863120194	Drezový sifón jednodielny D 40	ks	1,000		7,33	7,33	0,000	0,000
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			55,48	7,33	62,81	0,000	0,310
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l - TUV	súb.	1,000	93,37		93,37	0,014	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	19,490	1,1000		21,4400	0,000	0,000
998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	19,490	0,4500		8,7700	0,000	0,000
732161511r	Dopojovacia rada expanzomatu 3/4, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	27,30		27,30	0,000	0,000
732161516r	Dopojovacia rada vodovod - Zásobník TUV, ostat.prepoj.tvarovky	sub	1,000	47,77		47,77	0,000	0,000
732161517r	Dopojovacia rada zásobník TUV - rozvod TV + prepojenie špirál	sub	1,000	88,73		88,73	0,000	0,000
732211221r	Uzemnenie - ochranné pospojovanie	sub	1,000	136,50		136,50	0,000	0,000
732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	136,50		136,50	0,000	0,000
4295270840r	Elektrická vykurovacia vložka 2 - 6kW	ks	1,000	174,62		174,62	0,000	0,000
4847665940	Zásobníkový ohrievač vody z ocele, objem 300L	ks	1,000	1 221,62		1 221,62	0,000	0,000
4849111940	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	ks	1,000	23,34		23,34	0,000	0,000
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			1 979,96	0,00	1 979,96	0,010	0,000
	Práce PSV			2 326,69	107,77	2 434,46	0,030	0,310
	Montážne práce							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
230180092	Montáž rúrových dielov PVC DN 32 - 50	ks	4,000	1,28		5,12	0,000	0,000
2860021200	HT koleno 40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000		0,37	1,48	0,001	0,000
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			5,12	1,48	6,60	0,000	0,000
	Montážne práce			5,12	1,48	6,60	0,000	0,000
ZTI			Celkom	2 331,81	109,25	2 441,06	0,030	0,310



Mir

ING. MIROSLAV MULARČIK
MOVYROB
 Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
 IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
 IČ DPH: SK 1020737850

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova materskej školy Dubovica		Miesto:					
Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón							
Časť: Plyn		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa					
Odberteľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO: 10739254					
		DIČ: 1020737850					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	663,46	31,66	695,12	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	709,44	59,83	769,27	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	219,64	120,80	340,44	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 804,83	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 804,83
					22	DPH 20% z 1 804,83	360,97
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	2 165,80
					F		
Odberteľ				26	Dodávateľ		
							
							
				ING. MIROSLAV MULARČIK Železničarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850			

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Stavba Obnova materskej školy Dubovica

Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón

Časť: Plyn

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	172,22	30,94	203,16	1,7000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17,29	0,00	17,29	0,7600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	29,38	0,72	30,10	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	18,45	0,00	18,45	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	84,87	0,00	84,87	0,0000	0,0000
	341,25	0,00	341,25	0,0000	0,0000
Práce HSV	663,46	31,66	695,12	2,4600	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	706,80	59,83	766,63	0,0100	0,0000
NÁTERY	2,64	0,00	2,64	0,0000	0,0000
Práce PSV	709,44	59,83	769,27	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	219,64	120,80	340,44	0,0100	0,0000
Montážne práce	219,64	120,80	340,44	0,0100	0,0000
Celkom	1 592,54	212,29	1 804,83	2,4800	0,0000



ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Plyn


Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
 Stavba Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt SO 01 MŠ pavilón C hospodársky pavilón
 Časť: Plyn

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,000	63,76		127,52	0,000	0,000
132211119	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,000	12,75		25,50	0,000	0,000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	4,19		4,19	0,000	0,000
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,900	16,68		15,01	0,000	0,000
5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	1,700		18,20	30,94	1,700	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE			172,22	30,94	203,16	1,700	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,400	43,22		17,29	0,756	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			17,29	0,00	17,29	0,760	0,000
	POTRUBNÉ ROZVODY							
130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,072	269,91		19,43	0,000	0,000
899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	8,500	0,65		5,53	0,000	0,000
899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	6,500	0,68		4,42	0,000	0,000
2830010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	m	6,500		0,11	0,72	0,001	0,000
	POTRUBNÉ ROZVODY			29,38	0,72	30,10	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE							
971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	45,000	0,41		18,45	0,000	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			18,45	0,00	18,45	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,460	34,50		84,87	0,000	0,000
	PRESUNY HMÔT			84,87	0,00	84,87	0,000	0,000
HZS000113r	Revízia plynovodu, revízna správa, uzemnenie	sub	1,000	341,25		341,25	0,000	0,000
				341,25	0,00	341,25	0,000	0,000
	Práce HSV			663,46	31,66	695,12	2,460	0,000
	Práce PSV							
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	0,700	11,40		7,98	0,003	0,000
723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	0,250	12,30		3,08	0,003	0,000
723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,550	3,04		1,67	0,001	0,000
723230010	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF 2x vnútorný závit	ks	1,000	3,42		3,42	0,000	0,000

Rozpočet Obnova materskej školy Dubovica / Plyn

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť		
723230011	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF 2x vnútorný závit	ks	3,000	3,95		11,85	0,000	0,000		
998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,550	0,9000		6,8000	0,000	0,000		
998723292	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	7,550	0,6000		4,5300	0,000	0,000		
723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	1,000	9,04		9,04	0,000	0,000		
723190916	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	10,15		10,15	0,000	0,000		
723130252	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	14,000	13,34		186,76	0,000	0,000		
723130253	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40	m	21,000	15,07		316,47	0,000	0,000		
723181924r	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) nad 25 do DN 40	m	8,000	3,55		28,40	0,000	0,000		
723190901r	Uzatvorenie alebo otvorenie plynového potrubia	ks	2,000	1,15		2,30	0,000	0,000		
723190907r	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	sub	2,000	1,01		2,02	0,000	0,000		
723219101r	Ostatné spojovacie a kotviace prvky	sub	1,000	37,32		37,32	0,000	0,000		
723130251	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	5,000	10,24		51,20	0,000	0,000		
5511871460r	Filter závitový pre plyn 3/4	ks	1,000	9,14		9,14	0,000	0,000		
5516050000	Kohút guľový plyn 1/2FF, páka	ks	1,000	3,69		3,69	0,000	0,000		
5516050010	Kohút guľový plyn 3/4FF, páka	ks	2,000	5,49		10,98	0,000	0,000		
2353300305	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 84 01 00 11 FRIALEN	ks	1,000		24,61	24,61	0,001	0,000		
2731130100	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 FRIALEN	ks	3,000		11,74	35,22	0,002	0,000		
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			706,80	59,83	766,63	0,010	0,000		
	NÁTERY									
783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	1,500	1,76		2,64	0,000	0,000		
	NÁTERY			2,64	0,00	2,64	0,000	0,000		
	Práce PSV			709,44	59,83	769,27	0,010	0,000		
	Montážne práce									
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA									
230021020	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 31.8 x 2.6	ks	1,000	6,51		6,51	0,000	0,000		
230021029	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 44 x 2.6	ks	2,000	7,50		15,00	0,000	0,000		
230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	6,500	5,65		36,73	0,000	0,000		
230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	12,93		25,86	0,000	0,000		
230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	47,500	2,72		129,20	0,000	0,000		
3194301350	Varná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7x2,6 na 21,3x2,0	ks	1,000	1,73		1,73	0,000	0,000		
3194301410	Varná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3x2,6 na 33,7x2,6	ks	1,000	1,98		1,98	0,000	0,000		
3194301420	Varná redukcia DN 40/20 rozmer 48,3x2,6 na 26,9x2,3	ks	1,000	2,63		2,63	0,000	0,000		
2860020040	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	6,500		1,83	11,90	0,004	0,000		
2861668814	Prechodka PE/ocel USTR PE 100 sdr 11 DN 40/32 obj.č. 612781 FRIALEN	ks	2,000		54,45	108,90	0,003	0,000		
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			219,64	120,80	340,44	0,010	0,000		
	Montážne práce			219,64	120,80	340,44	0,010	0,000		
Plyn				Celkom		1 592,54	212,29	1 804,83	2,480	0,000



ING. MIROSLAV MULARCÍK

MOVYROR

Železničarska 4, 080 01 PREŠTĽAVA, strana 114 z 114

IČO: 10739254 DIČ: 1020737850

IČ DPH: SK 1020737850